

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D110

Unité : m²
Quantité prévue : 46 800,00

LIBELLE : Décapage et mise en dépôt définitif

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Décapage de 20cm et mise en dépôt dans les emprises	m3	2340,00	1,00	2 340,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	50,65	50,65	€ 36,00	€ 40,35		€ 3 867,01		€ -	€ 3 867,01
8*4 location	j	8,00	6,75	54,03				€ -	€ 540,00	€ 29 174,03	€ 29 174,03
Bull type D6 terrassement	h	1,00	50,65	50,65	€ 36,00	€ 67,06		€ 5 219,99		€ -	€ 5 219,99
Décapage de 20 cm et mise en stock provisoire	m3	7020,00	1,00	7 020,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	3303,53	1,00	3 303,53				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	55,06	55,06	€ 36,00	€ 51,14		€ 4 797,90		€ -	€ 4 797,90
8*4 location	j	6,00	7,34	44,05				€ -	€ 540,00	€ 23 785,41	€ 23 785,41
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,36	0,36	€ 6 800,00			€ 2 435,12		€ -	€ 2 435,12
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	2890,59	1,00	2 890,59				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	48,18	48,18	€ 36,00	€ 51,14		€ 4 198,16		€ -	€ 4 198,16
8*4 location	j	9,00	6,42	57,81				€ -	€ 540,00	€ 31 218,35	€ 31 218,35
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,31	0,31	€ 6 800,00			€ 2 130,73		€ -	€ 2 130,73
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	2890,59	1,00	2 890,59				€ -	€ 1,00	€ 2 890,59	€ 2 890,59
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	825,88	1,00	825,88				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	13,76	13,76	€ 36,00	€ 51,14		€ 1 199,47		€ -	€ 1 199,47
8*4 location	j	9,00	1,84	16,52				€ -	€ 540,00	€ 8 919,53	€ 8 919,53
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,09	0,09	€ 6 800,00			€ 608,78		€ -	€ 608,78
Mise en stock	m3	7020,00	1,00	7 020,00				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	151,95	151,95	€ 36,00	€ 67,06		€ 15 659,97		€ -	€ 15 659,97
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								40 117,14 €		95 987,91 €	136 105,05 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 40 117,14 €					TOTAL 7 : 95 987,91 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	0,10	soit:	€	4 011,71	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	0,12	soit:	€	4 814,06	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	11 518,55
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	0,03	soit:	€	1 203,51	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2 879,64
	0,25	Total A	€	10 029,28		15%	Total B	€	14 398,19

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : € 3,43 Arrondi à: 3,43 €

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D120

Unité : m²

Quantité prévue : 31 200,00

LIBELLE : Démolition diverses

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Rabotage des couches de chaussées (sur 30cm maximum)				-				€ -		€ -	€ -
Chef de chantier chaussées (yc compris véhicule)	j	1,00	1,00	1,00	€ 550,00			€ 550,00		€ -	€ 550,00
Raboteuse W2000	j	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 3 250,00	€ 3 250,00	€ 3 250,00
Raboteuse W100	j	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 1 760,00	€ 1 760,00	€ 1 760,00
8*4 location	j	4,00	1,00	4,00				€ -	€ 540,00	€ 2 160,00	€ 2 160,00
Ouvrier en déplacement	h	1,00	8,00	8,00	€ 41,00			€ 328,00		€ -	€ 328,00
Transfert Raboteuse W100	ft	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
Transfert Raboteuse W2000	ft	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								878,00 €		7 760,00 €	8 638,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 878,00 €					TOTAL 7 : 7 760,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	87,80	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	105,36	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	931,20
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	26,34	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	232,80
25% Total A € 219,50					15% Total B € 1 164,00				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	10,12	Arrondi à:	10,10 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D210

Unité : m²

Quantité prévue : 28 900,00

LIBELLE : Mise en œuvre de la terre végétale ensemencée

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre de terre végétale sur 15cm	m3	4335,00	1,00	4 335,00				€ -		€ -	€ -
Chef d'équipe terrassement	m	1,00	0,53	0,53	€ 6 800,00			€ 3 624,33	€ 15,50	€ 8,26	€ 3 632,59
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	81,95	81,95	€ 36,00	€ 40,35		€ 6 256,55		€ -	€ 6 256,55
Reprise sur stock	m3	4335,00	1,00	4 335,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	1734,00	1,00	1 734,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	32,78	32,78	€ 36,00	€ 51,14		€ 2 856,39		€ -	€ 2 856,39
8*4 location	j	6,00	4,37	26,22				€ -	€ 540,00	€ 14 160,45	€ 14 160,45
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,21	0,21	€ 6 800,00			€ 1 449,73		€ -	€ 1 449,73
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	1517,25	1,00	1 517,25				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	28,68	28,68	€ 36,00	€ 51,14		€ 2 499,34		€ -	€ 2 499,34
8*4 location	j	9,00	3,82	34,42				€ -	€ 540,00	€ 18 585,60	€ 18 585,60
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,19	0,19	€ 6 800,00			€ 1 268,51		€ -	€ 1 268,51
Frais de loc de PF + Aménagement SOMECA	m3	0,00	1,00	-				€ -	€ 1,00	€ -	€ -
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	1083,75	1,00	1 083,75				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	20,49	20,49	€ 36,00	€ 51,14		€ 1 785,24		€ -	€ 1 785,24
8*4 location	j	9,00	2,73	24,58				€ -	€ 540,00	€ 13 275,43	€ 13 275,43
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,13	0,13	€ 6 800,00			€ 906,08		€ -	€ 906,08
Ensemencement sur 15cm - une application	m2	28900,00	1,00	28 900,00				€ -	€ 0,23	€ 6 647,00	€ 6 647,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								20 646,18 €		52 676,74 €	73 322,91 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 20 646,18 €					TOTAL 7 : 52 676,74 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 064,62	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 477,54	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	6 321,21
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	619,39	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 580,30
25%		Total A	€	5 161,54	15%		Total B	€	7 901,51

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	2,99	Arrondi à:	2,99 €
---	---	------	------------	--------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D310

Unité : m³

Quantité prévue : 17 100,00

LIBELLE : Déblai pour élargissement (y c. évacuation)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Déblai évacués en décharge	m3	9405,00	1,00	9 405,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	156,23	156,23	€ 36,00	€ 51,14		€ 13 614,02		€ -	€ 13 614,02
8*4 location	j	9,00	20,83	187,48				€ -	€ 540,00	€ 101 236,54	€ 101 236,54
Péage BANDOL classe 4	Passage	2 090,00	1,00	2 090,00				€ -	€ 4,30	€ 8 987,00	€ 8 987,00
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	1,02	1,02	€ 6 800,00			€ 6 909,65		€ -	€ 6 909,65
<u>ISDI LAFARGE BEAUSSET</u>	To	18810,00	1,00	18 810,00				€ -	€ 5,50	€ 103 455,00	€ 103 455,00
Déblai mis en stock provisoire pour réutilisation en remblai	m3	6540,75	1,00	6 540,75				€ -		€ -	€ -
<u>Stockage PF TPM Sainte Musse</u>	m3	2616,30	1,00	2 616,30				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	43,46	43,46	€ 36,00	€ 51,14		€ 3 787,17		€ -	€ 3 787,17
8*4 location	j	6,00	5,79	34,77				€ -	€ 540,00	€ 18 774,78	€ 18 774,78
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,28	0,28	€ 6 800,00			€ 1 922,14		€ -	€ 1 922,14
<u>Stockage TPM Aire de la Chaberte</u>	m3	2289,26	1,00	2 289,26				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	38,03	38,03	€ 36,00	€ 51,14		€ 3 313,78		€ -	€ 3 313,78
8*4 location	j	9,00	5,07	45,63				€ -	€ 540,00	€ 24 641,90	€ 24 641,90
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,25	0,25	€ 6 800,00			€ 1 681,87		€ -	€ 1 681,87
<u>Stockage PF Chantier dans emprises</u>	m3	1635,19	1,00	1 635,19				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	27,16	27,16	€ 36,00	€ 51,14		€ 2 366,98		€ -	€ 2 366,98
8*4 location	j	5,00	3,62	18,11				€ -	€ 540,00	€ 9 778,53	€ 9 778,53
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,18	0,18	€ 6 800,00			€ 1 201,34		€ -	€ 1 201,34
<u>Mise en stock</u>	m3	6540,75	1,00	6 540,75				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	108,65	108,65	€ 36,00	€ 67,06		€ 11 197,65		€ -	€ 11 197,65
Plus value suivi GPS pour réglage	m	1,00	14,49	14,49		€ 2 768,00		€ 40 099,22		€ -	€ 40 099,22
compacteur à monobille Type V5	h	1,00	108,65	108,65	€ 36,00	€ 46,52		€ 8 965,39		€ -	€ 8 965,39
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	108,65	108,65	€ 28,00			€ 3 042,21		€ -	€ 3 042,21
Déblai mis directement en remblai	m3	1154,25	1,00	1 154,25				€ -		€ -	€ -
<u>Mise en remblai</u>	m3	1154,25	1,00	1 154,25				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	19,17	19,17	€ 36,00	€ 51,14		€ 1 670,81		€ -	€ 1 670,81
8*4 location	j	4,00	2,56	10,23				€ -	€ 540,00	€ 5 521,99	€ 5 521,99
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,12	0,12	€ 6 800,00			€ 848,00		€ -	€ 848,00
Réglage fond de déblai	m2	22300,00	1,00	22 300,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	8,00	131,18	1 049,41	€ 36,00	€ 40,35		€ 80 121,19		€ -	€ 80 121,19
TOTAL PRIX SECS								180 741,43 €		272 395,74 €	453 137,17 €

A : Travaux propres

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 5 : 180 741,43 €					TOTAL 7 : 272 395,74 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	18 074,14	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	21 688,97	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	32 687,49
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	5 422,24	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	8 171,87
	25%	Total A	€	45 185,36		15%	Total B	€	40 859,36
PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):					€	31,53	Arrondi à:	31,50 €	

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D320

Unité : m³

Quantité prévue : 95 000,00

LIBELLE : Déblai de substitution CDF et PST (y c. évacuation)

Rendement prévu : 95 000,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	25/08/2020

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Déblais jet direct	m3			20 000,00				- €		- €	- €
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	166,67	166,67	36,00 €	51,14 €		14 523,56 €		- €	14 523,56 €
Déblais avec évacuation définitive	m3			40 000,00				- €		- €	- €
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	400,00	400,00	36,00 €	51,14 €		34 856,53 €		- €	34 856,53 €
8*4 loc FERRATO et FILS	j	10,00	53,33	533,33				- €	540,00 €	288 000,00 €	288 000,00 €
Péage BANDOL classe 4	Passage	8 888,89	1,00	8 888,89				- €	4,30 €	38 222,22 €	38 222,22 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	2,60	2,60	6 800,00 €			17 691,06 €		- €	17 691,06 €
ISDI LAFARGE BEAUSSET	To	76 000,00	1,00	76 000,00				- €	5,50 €	418 000,00 €	418 000,00 €
Déblais avec mise en stock provisoire	m3			5 000,00				- €		- €	- €
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	50,00	50,00	36,00 €	51,14 €		4 357,07 €		- €	4 357,07 €
8*4 loc FERRATO et FILS	j	6,00	6,67	40,00				- €	540,00 €	21 600,00 €	21 600,00 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,33	0,33	6 800,00 €			2 266,67 €		- €	2 266,67 €
Déblais vers remblais	m3			30 000,00				- €		- €	- €
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	300,00	300,00	36,00 €	51,14 €		26 142,40 €		- €	26 142,40 €
8*4 loc FERRATO et FILS	j	5,00	40,00	200,00				- €	540,00 €	108 000,00 €	108 000,00 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	1,95	1,95	6 800,00 €			13 268,29 €		- €	13 268,29 €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								113 105,57 €		873 822,22 €	986 927,79 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 113 105,57 €					TOTAL 7 : 873 822,22 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	11 310,56 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	13 572,67 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	104 858,67 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	3 393,17 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	26 214,67 €	
25%		Total A	28 276,39 €		15%		Total B	131 073,33 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	12,07 €	Arrondi à:	12,00 €
---	---------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D330

Unité : m³

Quantité prévue : 50 100,00

Rendement prévu : 80,00

LIBELLE : Déblai des purges (y.c. évacuation)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Déblai pour élargissement évacué en décharge	m3	27555,00	1,00	27 555,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	344,44	344,44	€ 36,00	€ 51,14		€ 30 014,74		€ -	€ 30 014,74
8*4 location	j	9,00	45,93	413,33				€ -	€ 540,00	€ 223 195,50	€ 223 195,50
Péage BANDOL classe 4	Passage	6 123,33	1,00	6 123,33				€ -	€ 4,30	€ 26 330,33	€ 26 330,33
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	2,24	2,24	€ 6 800,00			€ 15 233,66		€ -	€ 15 233,66
<u>ISDI LAFARGE BEAUSSET</u>	To	55110,00	1,00	55 110,00				€ -	€ 5,50	€ 303 105,00	€ 303 105,00
Déblai mis en stock provisoire pour réutilisation en remblai	m3	19163,25	1,00	19 163,25				€ -		€ -	€ -
<u>Stockage PF TPM Sainte Musse</u>	m3	7665,30	1,00	7 665,30				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	95,82	95,82	€ 36,00	€ 51,14		€ 8 349,56		€ -	€ 8 349,56
8*4 location	j	6,00	12,78	76,65				€ -	€ 540,00	€ 41 392,62	€ 41 392,62
Chef d'équipe Terrassement	m	0,98	0,62	0,61	€ 6 800,00			€ 4 142,64		€ -	€ 4 142,64
<u>Stockage TPM Aire de la Chaberte</u>	m3	6707,14	1,00	6 707,14				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	83,84	83,84	€ 36,00	€ 51,14		€ 7 305,86		€ -	€ 7 305,86
8*4 location	j	9,00	11,18	100,61				€ -	€ 540,00	€ 54 327,81	€ 54 327,81
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,55	0,55	€ 6 800,00			€ 3 708,01		€ -	€ 3 708,01
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	6 707,14	1,00	6 707,14				€ -	€ 1,00	€ 6 707,14	€ 6 707,14
<u>Stockage PF Chantier dans emprises</u>	m3	4790,81	1,00	4 790,81				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	59,89	59,89	€ 36,00	€ 51,14		€ 5 218,47		€ -	€ 5 218,47
8*4 location	j	5,00	7,98	39,92				€ -	€ 540,00	€ 21 558,66	€ 21 558,66
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,39	0,39	€ 6 800,00			€ 2 648,58		€ -	€ 2 648,58
<u>Mise en stock</u>	m3	19163,25	1,00	19 163,25				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	239,54	239,54	€ 36,00	€ 67,06		€ 24 687,38		€ -	€ 24 687,38
Comapcteur à monobille Type V5	h	1,00	239,54	239,54	€ 36,00	€ 46,52		€ 19 765,93		€ -	€ 19 765,93
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	239,54	239,54	€ 28,00			€ 6 707,14		€ -	€ 6 707,14
Plus value pour suivi GPS	m	1,00	1,56	1,56		€ 2 768,00		€ 4 312,51		€ -	€ -
Déblai mis directement en remblai	m3	3381,75	1,00	3 381,75				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	42,27	42,27	€ 36,00	€ 51,14		€ 3 683,63		€ -	€ 3 683,63
8*4 location	j	4,00	5,64	22,55				€ -	€ 540,00	€ 12 174,30	€ 12 174,30
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,27	0,27	€ 6 800,00			€ 1 869,59		€ -	€ 1 869,59
Réglage fond de remblai	m2	65526,69	1,00	65 526,69				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	8,00	65,53	524,21	€ 36,00	€ 40,35		€ 40 023,00		€ -	€ 40 023,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								177 670,69 €		688 791,36 €	862 149,54 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 177 670,69 €					TOTAL 7 : 688 791,36 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	17 767,07	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	21 320,48	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	82 654,96
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	5 330,12	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	20 663,74
25% Total A € 44 417,67					15% Total B € 103 318,70				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	20,24	Arrondi à:	20,00 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D340

Unité : m³

Quantité prévue : 1 510,00

LIBELLE : Déblai du talus rocheux (y.c. évacuation)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	11,53	11,53	€ 36,00	€ 51,14		€ 1 004,45		€ -	€ 1 004,45
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	11,53	11,53	€ 36,00	€ 40,35		€ 880,05		€ -	€ 880,05
BRH 500 à 1500 kg	h	1,00	11,53	11,53		€ 8,13		€ 93,71		€ -	€ 93,71
8*4 location	j	5,00	1,54	7,68				€ -	€ 540,00	€ 4 149,62	€ 4 149,62
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								1 978,22 €		4 149,62 €	6 127,83 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 1 978,22 €					TOTAL 7 : 4 149,62 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	197,82	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	237,39	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	497,95
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	59,35	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	124,49
		25%	Total A	€ 494,55			15%	Total B	€ 622,44

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	55,30	Arrondi à:	55,00 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D350

Unité : m³

Quantité prévue : 8 740,00

LIBELLE : Mise en décharge de matériaux non inerte et non dangereux

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	58,27	58,27	€ 36,00	€ 51,14		€ 5 077,44		€ -	€ 5 077,44
8*4 location	j	3,00	7,77	23,31				€ -	€ 540,00	€ 12 585,60	€ 12 585,60
Classe 2 Gravat non inerte (avec 20% de IDNDNI)	To	2 622,00	1,00	2 622,00				€ -	€ 39,00	€ 102 258,00	€ 102 258,00
Classe 3 terres non valorisable	To	14 858,00	1,00	14 858,00				€ -	€ 5,50	€ 81 719,00	€ 81 719,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								5 077,44 €		196 562,60 €	201 640,04 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 5 077,44 €					TOTAL 7 : 196 562,60 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	507,74	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	609,29	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	23 587,51
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	152,32	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	5 896,88
	25%	Total A	€	1 269,36		15%	Total B	€	29 484,39

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	26,54	Arrondi à:	26,50 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D410

Unité : m³
Quantité prévue : 64 740,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de remblais

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Reprise sur stock et mise en œuvre	m3	55029,00	1,00	55 029,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	22011,60	1,00	22 011,60				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	156,92	156,92	€ 36,00	€ 51,14		€ 13 674,07		€ -	€ 13 674,07
8*4 location	j	6,00	20,92	125,53				€ -	€ 540,00	€ 67 788,73	€ 67 788,73
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	1,02	1,02	€ 6 800,00			€ 6 940,13		€ -	€ 6 940,13
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	19260,15	1,00	19 260,15				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	137,30	137,30	€ 36,00	€ 51,14		€ 11 964,81		€ -	€ 11 964,81
8*4 location	j	9,00	18,31	164,76				€ -	€ 540,00	€ 88 972,70	€ 88 972,70
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,89	0,89	€ 6 800,00			€ 6 072,61		€ -	€ 6 072,61
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	22 659,00	1,00	22 659,00				€ -	€ 1,00	€ 22 659,00	€ 22 659,00
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	13757,25	1,00	13 757,25				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	98,07	98,07	€ 36,00	€ 51,14		€ 8 546,30		€ -	€ 8 546,30
8*4 location	j	5,00	13,08	65,38				€ -	€ 540,00	€ 35 306,63	€ 35 306,63
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,64	0,64	€ 6 800,00			€ 4 337,58		€ -	€ 4 337,58
Mise en œuvre	m3	64740,00	1,00	64 740,00				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	461,52	461,52	€ 36,00	€ 67,06		€ 47 565,34		€ -	€ 47 565,34
Base GPS (guidage)	m	1,00	3,00	3,00		€ 2 768,00		€ 8 308,94		€ -	€ 8 308,94
Comapcteur à monobille Type V5	h	1,00	461,52	461,52	€ 36,00	€ 46,52		€ 38 083,16		€ -	€ 38 083,16
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	461,52	461,52	€ 28,00			€ 12 922,69		€ -	€ 12 922,69
Réglage fond de déblai	m2	84162,00	1,00	84 162,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	472,82	472,82	€ 36,00	€ 40,35		€ 36 099,19		€ -	€ 36 099,19
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								194 514,83 €		214 727,06 €	409 241,89 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 194 514,83 €					TOTAL 7 : 214 727,06 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	19 451,48	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	23 341,78	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	25 767,25
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	5 835,44	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	6 441,81
	25%	Total A	€	48 628,71		15%	Total B	€	32 209,06

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : € 7,57 Arrondi à : 7,57 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D420

LIBELLE : Aménagement de PST

Unité : m²
Quantité prévue : 122 500,00
Rendement prévu : 122 500,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	25/08/2020

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Réglage arase	m2			122 500,00				- €		- €	- €
Niveleuse de 200 à 240 ch	h	1,00	102,08	102,08	36,00 €	53,90 €		9 177,56 €		- €	9 177,56 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,66	0,66	6 800,00 €			4 514,91 €		- €	4 514,91 €
Base GPS (guidage)	m	1,00	0,66	0,66		821,00 €		545,11 €		- €	545,11 €
Guidage machine niveleuse GPS	m	1,00	0,66	0,66		1 947,00 €		1 292,72 €		- €	1 292,72 €
Mise en œuvre des PST dans les zones substituées	m3			13 000,00				- €		- €	- €
Niveleuse de 200 à 240 ch	h	1,00	333,33	333,33	36,00 €	53,90 €		29 967,56 €		- €	29 967,56 €
Comapcteur à monobille Type V5	h	1,00	333,33	333,33	36,00 €	46,52 €		27 505,33 €		- €	27 505,33 €
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	333,33	333,33	28,00 €			9 333,33 €		- €	9 333,33 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	2,17	2,17	6 800,00 €			14 742,55 €		- €	14 742,55 €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								97 079,07 €		- €	97 079,07 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 97 079,07 €					TOTAL 7 : - €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	9 707,91 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	11 649,49 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	2 912,37 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- €	
	25%	Total A	24 269,77 €			15%	Total B	- €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	0,99 €	Arrondi à:	0,99 €
---	--------	------------	--------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D430

Unité : m³

Quantité prévue : 221,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de matériaux sélectionnés en zone inondable

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre	m3	221,00	1,00	221,00				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	3,11	3,11	€ 36,00	€ 67,06		€ 320,80		€ -	€ 320,80
compacteur à monobille Type V5	h	1,00	3,11	3,11	€ 36,00	€ 46,52		€ 256,85		€ -	€ 256,85
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	3,11	3,11	€ 28,00			€ 87,15		€ -	€ 87,15
Reprise sur stock	m3	221,00	1,00	221,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	88,40	1,00	88,40				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	1,25	1,25	€ 36,00	€ 51,14		€ 108,50		€ -	€ 108,50
8*4 location	j	6,00	0,17	1,00				€ -	€ 540,00	€ 537,87	€ 537,87
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,01	0,01	€ 6 800,00			€ 55,07		€ -	€ 55,07
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	77,35	1,00	77,35				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	1,09	1,09	€ 36,00	€ 51,14		€ 94,93		€ -	€ 94,93
8*4 location	j	9,00	0,15	1,31				€ -	€ 540,00	€ 705,95	€ 705,95
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,01	0,01	€ 6 800,00			€ 48,18		€ -	€ 48,18
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	77,35	1,00	77,35				€ -	€ 1,00	€ 77,35	€ 77,35
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	55,25	1,00	55,25				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	0,78	0,78	€ 36,00	€ 51,14		€ 67,81		€ -	€ 67,81
8*4 location	j	5,00	0,10	0,52				€ -	€ 540,00	€ 280,14	€ 280,14
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,01	0,01	€ 6 800,00			€ 34,42		€ -	€ 34,42
		187,85	1,00	187,85				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								1 073,71 €		1 601,32 €	2 675,02 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 1 073,71 €					TOTAL 7 : 1 601,32 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	107,37	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	128,84	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	192,16
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	32,21	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	48,04
25%		Total A	€	268,43	15%		Total B	€	240,20

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	14,41	Arrondi à:	14,40 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D440 Unité : m³
Quantité prévue : 36 300,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de matériaux selectionnés
en substitutions de purges

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre	m3	36300,00	1,00	36 300,00				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	228,88	228,88	€ 36,00	€ 67,06		€ 23 588,44		€ -	€ 23 588,44
Compacteur à monobille Type V5	h	1,00	228,88	228,88	€ 36,00	€ 46,52		€ 18 886,07		€ -	€ 18 886,07
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	228,88	228,88	€ 28,00			€ 6 408,58		€ -	€ 6 408,58
Reprise sur stock	m3	36300,00	1,00	36 300,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	14520,00	1,00	14 520,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	91,55	91,55	€ 36,00	€ 51,14		€ 7 977,88		€ -	€ 7 977,88
8*4 location	j	6,00	12,21	73,24				€ -	€ 540,00	€ 39 550,06	€ 39 550,06
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,60	0,60	€ 6 800,00			€ 4 049,09		€ -	€ 4 049,09
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	12705,00	1,00	12 705,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	80,11	80,11	€ 36,00	€ 51,14		€ 6 980,65		€ -	€ 6 980,65
8*4 location	j	9,00	10,68	96,13				€ -	€ 540,00	€ 51 909,46	€ 51 909,46
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,52	0,52	€ 6 800,00			€ 3 542,95		€ -	€ 3 542,95
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	12 705,00	1,00	12 705,00				€ -	€ 1,00	€ 12 705,00	€ 12 705,00
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	9075,00	1,00	9 075,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	57,22	57,22	€ 36,00	€ 51,14		€ 4 986,18		€ -	€ 4 986,18
8*4 location	j	5,00	7,63	38,15				€ -	€ 540,00	€ 20 598,99	€ 20 598,99
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,37	0,37	€ 6 800,00			€ 2 530,68		€ -	€ 2 530,68
TOTAL PRIX SECS								78 950,51 €		124 763,51 €	203 714,02 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 78 950,51 €					TOTAL 7 : 124 763,51 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	7 895,05	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	9 474,06	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	14 971,62
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	2 368,52	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	3 742,91
25%		Total A	€	19 737,63	15%		Total B	€	18 714,53

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	6,67	Arrondi à:	6,67 €
---	---	------	------------	--------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D460

Unité : m³

Quantité prévue : 2 040,00

LIBELLE : Tranchées et éperons drainants

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Chef d'équipe Terrassement	m	2,00	0,20	0,39	€ 6 800,00			€ 2 677,28		€ -	€ 2 677,28
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	4,00	30,27	121,07	€ 28,00			€ 3 389,91		€ -	€ 3 389,91
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	4,00	30,27	121,07	€ 36,00	€ 40,35		€ 9 243,40		€ -	€ 9 243,40
Laser	j	2,00	4,04	8,07		€ 20,00		€ 161,42		€ -	€ 161,42
8*4 location	j	10,00	4,04	40,36				€ -	€ 540,00	€ 21 792,28	€ 21 792,28
Fourniture et livraison de 20/40	To	4080,00	1,00	4 080,00				€ -		€ -	€ -
Livraison par semi	To	4080,00	1,00	4 080,00				€ -		€ -	€ -
Semi location	j	6,00	4,04	24,21				€ -	€ 580,00	€ 14 043,92	€ 14 043,92
Fourniture 20/40	To	4080,00	1,00	4 080,00				€ -	€ 15,80	€ 64 464,00	€ 64 464,00
Geotextile Type 3	m2	13 464,00	1,00	13 464,00				€ -	€ 0,41	€ 5 520,24	€ 5 520,24
ISDI LAFARGE BEAUSSET	To	4080,00	1,00	4 080,00				€ -	€ 5,50	€ 22 440,00	€ 22 440,00
Péage BANDOL classe 4	Passage	453,33	1,00	453,33				€ -	€ 4,30	€ 1 949,33	€ 1 949,33
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								15 472,02 €		130 209,78 €	145 681,79 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 15 472,02 €					TOTAL 7 : 130 209,78 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 547,20	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 856,64	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	15 625,17
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	464,16	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	3 906,29
	25%	Total A	€	3 868,00		15%	Total B	€	19 531,47

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	82,88	Arrondi à:	82,90 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D470

Unité : u

Quantité prévue : 144,00

LIBELLE : Rebouchage des trous de palmiers

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre	m3	432,00	1,00	432,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	27,00	27,00	€ 36,00	€ 40,35		€ 2 061,41		€ -	€ 2 061,41
Compacteur Tandem < 5 tonnes (DYNAPAC CC 1000)	h	1,00	27,00	27,00	€ 36,00	€ 12,86		€ 1 319,13		€ -	€ 1 319,13
Plaque vibrante	m	1,00	0,18	0,18		€ 623,06		€ 109,42		€ -	€ 109,42
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	27,00	54,00	€ 28,00			€ 1 512,00		€ -	€ 1 512,00
Reprise sur stock	m3	432,00	1,00	432,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	172,80	1,00	172,80				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	2,30	2,30	€ 36,00	€ 51,14		€ 200,51		€ -	€ 200,51
8*4 location	j	6,00	0,31	1,84				€ -	€ 540,00	€ 994,00	€ 994,00
Chef d'équipe Terrassement	m	0,02	1,00	0,02	€ 6 800,00			€ 149,85		€ -	€ 149,85
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	151,20	1,00	151,20				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	2,96	1,00	2,96	€ 36,00	€ 51,14		€ 258,35		€ -	€ 258,35
8*4 location	j	3,56	1,00	3,56				€ -	€ 540,00	€ 1 921,13	€ 1 921,13
Chef d'équipe Terrassement	m	0,02	1,00	0,02	€ 6 800,00			€ 131,12		€ -	€ 131,12
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	177,88	1,00	177,88				€ -	€ 1,00	€ 177,88	€ 177,88
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	108,00	1,00	108,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	0,85	1,00	0,85	€ 36,00	€ 51,14		€ 73,81		€ -	€ 73,81
8*4 location	j	0,56	1,00	0,56				€ -	€ 540,00	€ 304,94	€ 304,94
Chef d'équipe Terrassement	m	0,01	1,00	0,01	€ 6 800,00			€ 37,46		€ -	€ 37,46
		432,00	1,00	432,00				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								5 853,07 €		3 397,96 €	9 251,02 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 :		5 853,07 €			TOTAL 7 :		3 397,96 €		
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	585,31	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	702,37	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	407,75
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	175,59	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	101,94
		25%	Total A	€ 1 463,27			15%	Total B	€ 509,69

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	77,94	Arrondi à:	77,90 €
---	---	-------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D511

Unité : m³

Quantité prévue : 58 600,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de GNT 0/63

Rendement prévu : 58 600,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	25/08/2020

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre	m3			58 600,00				- €		- €	- €
Niveleuse de 200 à 240 ch	h	1,00	5 008,55	5 008,55	36,00 €	53,90 €		450 281,73 €		- €	450 281,73 €
Comapcteur à monobille Type V5	h	1,00	5 008,55	5 008,55	36,00 €	46,52 €		413 285,26 €		- €	413 285,26 €
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	5 008,55	5 008,55	28,00 €			140 239,32 €		- €	140 239,32 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	32,58	32,58	6 800,00 €			221 516,23 €		- €	221 516,23 €
Réglage	m2			117 200,00				- €		- €	- €
Niveleuse de 200 à 240 ch	h	1,00	78,13	78,13	36,00 €	53,90 €		7 024,40 €		- €	7 024,40 €
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,51	0,51	6 800,00 €			3 455,65 €		- €	3 455,65 €
Base GPS (guidage)	m	1,00	0,51	0,51		821,00 €		417,22 €		- €	417,22 €
Guidage machine niveleuse GPS	m	1,00	0,51	0,51		1 947,00 €		989,43 €		- €	989,43 €
Fourniture	To			117 200,00				- €		- €	- €
Semi loc FERRATO ET FILS	j	1,00	601,03	601,03				- €	580,00 €	348 594,87 €	348 594,87 €
0/63SOMECA départ	To	117 200,00	1,00	117 200,00			8,80 €	1 031 360,00 €		- €	1 031 360,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								2 268 569,24 €		348 594,87 €	2 617 164,11 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		2 268 569,24 €		TOTAL 7 :		348 594,87 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	226 856,92 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	272 228,31 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	41 831,38 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	68 057,08 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	10 457,85 €
		25%	Total A 567 142,31 €			15%	Total B 52 289,23 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	55,23 €	Arrondi à:	55,00 €
---	---------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D520

Unité : m²

Quantité prévue : 142 000,00

Rendement prévu : 5 000,00

LIBELLE : Enduit bicouche de protection superficielle

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
BiRépandeur PATA > 5000 litres	h	227,20	1,00	227,20	€ 42,00	€ 86,99		€ 29 306,53		€ -	€ 29 306,53
Emulsion R65	t	808,31	1,00	808,31				€ -	€ 359,00	€ 290 182,46	€ 290 182,46
2/6 GB	t	2 502,75	1,00	2 502,75				€ -	€ 17,77	€ 44 473,87	€ 44 473,87
6/14 GB	t	2 669,60	1,00	2 669,60				€ -	€ 17,77	€ 47 438,79	€ 47 438,79
TOTAL PRIX SECS								29 306,53 €		382 095,12 €	411 401,65 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures						
TOTAL 5 : 29 306,53 €					TOTAL 7 : 382 095,12 €						
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 930,65	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-		
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	3 516,78	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	45 851,41		
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	879,20	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	11 462,85		
	25%		Total A	€ 7 326,63		15%		Total B	€ 57 314,27		

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	3,35	Arrondi à:	3,35 €
---	---	------	------------	--------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D610

Unité : m²

Quantité prévue : 75 000,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type 1

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en oeuvre de géotextile	m2	75000,00	1,00	75 000,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	245,90	245,90	€ 36,00	€ 40,35		€ 18 774,26		€ -	€ 18 774,26
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	245,90	491,80	€ 28,00			€ 13 770,49		€ -	€ 13 770,49
Fourniture Géotextile Type 1	m2	82500,00	1,00	82 500,00				€ -	€ 0,75	€ 61 875,00	€ 61 875,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								32 544,75 €		61 875,00 €	94 419,75 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 32 544,75 €					TOTAL 7 : 61 875,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 254,48	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	3 905,37	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	7 425,00
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	976,34	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 856,25
25% Total A € 8 136,19					15% Total B € 9 281,25				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	1,49	Arrondi à:	1,49 €
---	---	------	------------	--------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D620

Unité : m²

Quantité prévue : 59 000,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type 2

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en oeuvre de géotextile	m2	59000,00	1,00	59 000,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	193,44	193,44	€ 36,00	€ 40,35		€ 14 769,09		€ -	€ 14 769,09
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	193,44	386,89	€ 28,00			€ 10 832,79		€ -	€ 10 832,79
Fourniture Geotextile Type 2	m2	64900,00	1,00	64 900,00				€ -	€ 0,90	€ 58 410,00	€ 58 410,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								25 601,87 €		58 410,00 €	84 011,87 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 25 601,87 €					TOTAL 7 : 58 410,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 560,19	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	3 072,22	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	7 009,20
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	768,06	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 752,30
25% Total A € 6 400,47					15% Total B € 8 761,50				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	1,68	Arrondi à:	1,68 €
---	---	------	------------	--------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

Unité : m³

NUMERO DE PRIX : D710 Quantité prévue : 160,00

LIBELLE : MS105-1 Rendement prévu : 16,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	1,00	1,00	1,00	1 440,00 €	900,00 €		2 340,00 €		- €	2 340,00 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	9,00	1,00	9,00	1 440,00 €	900,00 €		21 060,00 €		- €	21 060,00 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	32,00	1,00	32,00				- €	100,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
Béton C35/45	M3	128,00	1,00	128,00				- €	115,00 €	14 720,00 €	14 720,00 €
Armatures	kg	12 800,00	1,00	12 800,00				- €	1,35 €	17 280,00 €	17 280,00 €
Huile de décoffrage	M²	700,00	1,00	700,00				- €	0,50 €	350,00 €	350,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								23 400,00 €		35 550,00 €	58 950,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 23 400,00 €					TOTAL 7 : 35 550,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	2 340,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	2 808,00 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	4 266,00 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	702,00 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	1 066,50 €	
	25%	Total A	5 850,00 €			15%	Total B	5 332,50 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)): 438,33 € Arrondi à: 440,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

NUMERO DE PRIX : D720

Unité : m³
Quantité prévue : 94,00

LIBELLE : MS176-2

Rendement prévu : 15,67

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	0,60	1,00	0,60	1 440,00 €	900,00 €		1 404,00 €		- €	1 404,00 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	5,40	1,00	5,40	1 440,00 €	900,00 €		12 636,00 €		- €	12 636,00 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	18,80	1,00	18,80				- €	100,00 €	1 880,00 €	1 880,00 €
Béton C35/45	M3	75,20	1,00	75,20				- €	115,00 €	8 648,00 €	8 648,00 €
Armatures	kg	7 600,00	1,00	7 600,00				- €	1,35 €	10 260,00 €	10 260,00 €
Huile de décoffrage	M²	700,00	1,00	700,00				- €	0,50 €	350,00 €	350,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								14 040,00 €		21 138,00 €	35 178,00 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 14 040,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	1 404,00 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	1 684,80 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	421,20 €
	<u>25%</u>	Total A	<u>3 510,00 €</u>

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 21 138,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	2 536,56 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	634,14 €
	<u>15%</u>	Total B	<u>3 170,70 €</u>

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

445,31 €

Arrondi à:

440,00 €

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D810

Unité : m³

Quantité prévue : 160,00

LIBELLE : Déblais de fouille pour murs de soutènement en sol renforcé

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Déblai évacué en décharge	m3	88,00	1,00	88,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	1,66	1,66	€ 36,00	€ 51,14		€ 144,69		€ -	€ 144,69
8*4 location	j	8,00	0,22	1,77				€ -	€ 540,00	€ 956,38	€ 956,38
Péage BANDOL classe 4	Passage	19,56	1,00	19,56				€ -	€ 4,30	€ 84,09	€ 84,09
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,01	0,01	€ 6 800,00			€ 73,43		€ -	€ 73,43
<u>ISDI LAFARGE BEAUSSET</u>	To	176,00	1,00	176,00				€ -	€ 5,50	€ 968,00	€ 968,00
Déblai mis en stock	m3	61,20	1,00	61,20				€ -		€ -	€ -
<u>Stockage PF TPM Sainte Musse</u>	m3	24,48	1,00	24,48				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	0,46	0,46	€ 36,00	€ 51,14		€ 40,25		€ -	€ 40,25
8*4 location	j	5,00	0,06	0,31				€ -	€ 540,00	€ 166,28	€ 166,28
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,00	0,00	€ 6 800,00			€ 20,43		€ -	€ 20,43
<u>Stockage TPM Aire de la Chaberte</u>	m3	21,42	1,00	21,42				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	0,40	0,40	€ 36,00	€ 51,14		€ 35,22		€ -	€ 35,22
8*4 location	j	7,00	0,05	0,38				€ -	€ 540,00	€ 203,69	€ 203,69
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,00	0,00	€ 6 800,00			€ 17,87		€ -	€ 17,87
<u>Stockage PF Chantier dans emprises</u>	m3	15,30	1,00	15,30				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	0,29	0,29	€ 36,00	€ 51,14		€ 25,16		€ -	€ 25,16
8*4 location	j	4,00	0,04	0,15				€ -	€ 540,00	€ 83,14	€ 83,14
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,00	0,00	€ 6 800,00			€ 12,77		€ -	€ 12,77
<u>Mise en stock</u>	m3	61,20	1,00	61,20				€ -		€ -	€ -
Bull type D6 terrassement	h	1,00	1,15	1,15	€ 36,00	€ 67,06		€ 119,01		€ -	€ 119,01
compacteur à monobille Type V5	h	1,22	1,15	1,41	€ 36,00	€ 46,52		€ 116,63		€ -	€ 116,63
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,22	1,15	1,41	€ 28,00			€ 39,57		€ -	€ 39,57
Déblai mis directement en remblai	m3	10,80	1,00	10,80				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	0,20	0,20	€ 36,00	€ 51,14		€ 17,76		€ -	€ 17,76
8*4 location	j	4,00	0,03	0,11				€ -	€ 540,00	€ 58,69	€ 58,69
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,00	0,00	€ 6 800,00			€ 9,01		€ -	€ 9,01
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								671,79 €		2 520,26 €	3 192,06 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 671,79 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: € 67,18
K2 Frais proportionnels, en % du total 5: 12% soit: € 80,62
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5: 3% soit: € 20,15

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 2 520,26 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: € -
K5 Frais proportionnels, en % du total 7: 12% soit: € 302,43
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7: 3% soit: € 75,61

	25%	Total A	€	167,95		15%	Total B	€	378,04
--	-----	---------	---	--------	--	-----	---------	---	--------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	23,36	Arrondi à:	23,00 €
---	---	-------	------------	----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D820

Unité : m³

Quantité prévue : 94,00

LIBELLE : Soutènement en sol renforcé

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Fourniture soutènement en sol renforcé (type terre armée)	m2	33,80	1,00	33,80				€ -	€ 226,76	€ 7 664,41	€ 7 664,41
Fourniture0/80	To	197,40	1,00	197,40				€ -		€ -	€ -
Livraison par semi	To	197,40	1,00	197,40				€ -		€ -	€ -
Semi location	j	1,00	1,46	1,46				€ -	€ 580,00	€ 848,09	€ 848,09
Fourniture 0/80	To	197,40	1,00	197,40				€ -	€ 8,80	€ 1 737,12	€ 1 737,12
Mise en œuvre	m3	94,00	1,00	94,00				€ -		€ -	€ -
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,06	0,06	€ 6 800,00			€ 415,74		€ -	€ 415,74
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	9,40	18,80	€ 28,00			€ 526,40		€ -	€ 526,40
Conducteur d'engin	h	1,00	9,40	9,40	€ 36,00			€ 338,40		€ -	€ 338,40
Ouvrier qualifié terrassement	h	1,00	9,40	9,40	€ 35,00			€ 329,00		€ -	€ 329,00
Chargeuse Pneus 0 à 800 lites	h	1,00	9,40	9,40	€ 36,00	€ 16,45		€ 493,02		€ -	€ 493,02
Compacteur tandem < 5 tonnes (DYNAPAC CC102)	h	1,00	9,40	9,40		€ 12,52		€ 117,67		€ -	€ 117,67
Plaque vibrante	m	1,00	0,06	0,06		€ 623,06		€ 38,09		€ -	€ 38,09
Chariot télescopique < 2 tonnes charge maxi (<= 5 mètres)	h	1,00	9,40	9,40		€ 9,37		€ 88,10		€ -	€ 88,10
Mise en œuvre semelle sol renforcé	ml	4,89	1,00	4,89				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 8,5 à 12.5 tonnes	h	1,00	0,37	0,37	€ 36,00	€ 29,27		€ 23,99		€ -	€ 23,99
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	0,37	0,74	€ 28,00			€ 20,58		€ -	€ 20,58
Béton C25/30	m3	0,44	1,00	0,44				€ -	€ 95,00	€ 41,79	€ 41,79
Divers matériel béton	m3	0,44	1,00	0,44				€ -	€ 1,50	€ 0,66	€ 0,66
Planche de 27mm	ml	9,78	1,00	9,78				€ -	€ 0,60	€ 5,87	€ 5,87
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								2 390,99 €		10 297,93 €	12 688,92 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 2 390,99 €					TOTAL 7 : 10 297,93 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	239,10	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	286,92	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 235,75
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	71,73	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	308,94
25% Total A € 597,75					15% Total B € 1 544,69				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	157,78	Arrondi à:	158,00 €
---	---	--------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	Groupement NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D910

Unité : m²

Quantité prévue : 700,00

LIBELLE : Confortement de talus rocheux par béton projeté

Rendement prévu : 70,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITEE FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Réalisation béton projeté épaisseur 10cm sur grillage plaqué											
Equipe béton projeté	Jour	1	1	1	1100			1100			1100
Atelier de béton projeté	Jour	1	1	1		600		600			600
Grillage plaqué 100*120	m2	70	1	70		9		595			595
Béton projeté ép 10cm y compris pertes	m3	10	1	10		180		1800			1800
GNR	l	110	1	110		1		126,5			126,5
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								4 221,50 €		- €	4 221,50 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 4 221,50 €					TOTAL 7 : - €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	422,15 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	506,58 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	126,65 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- €	
	25%	Total A	1 055,38 €			15%	Total B	- €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	75,38 €	Arrondi à:	75,50 €
---	---------	------------	---------

ENTREPRISE:

TRANCHE :

LOT:

DATE : _____

NUMERO DE PRIX : D951

Quantité prévue : 1,00

LIBELLE : Moins-value pour réutilisation des terres végétales

Rendement prévu : 1,00

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		20 539,11 €		TOTAL 7 :		65 254,51 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	2 053,91 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	2 464,69 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- 7 830,54 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	616,17 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- 1 957,64 €
		25%	Total A 5 134,78 €			15%	Total B - 9 788,18 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	-	49 368,80 €	Arrondi à:	-	49 368,00 €
---	---	-------------	------------	---	-------------

ENTREPRISE:

TRANCHE :

LOT:

DATE : _____

N U M E R O D E P R I X : D952

Quantité prévue : 1,00

LIBELLE : Moins-value pour réutilisation des produits issus des déblais

Rendement prévu : 1,00

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		133 804,84 €		TOTAL 7 :		242 240,15 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	13 380,48 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	16 056,58 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- 29 068,82 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	4 014,15 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- 7 267,20 €
		25%	Total A 33 451,21 €			15%	Total B - 36 336,02 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	-	111 320,12 €	Arrondi à:	-	111 320,00 €
---	---	--------------	------------	---	--------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.1

Unité : m³
Quantité prévue : 42,00

LIBELLE : La Barentine Mur 2

Rendement prévu : 41,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	86,00	1,00	86,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	9,46	1,00	9,46				€ -	€ 93,00	€ 879,78	€ 879,78
Bastaing	ml	7,17	1,00	7,17				€ -	€ 1,50	€ 10,75	€ 10,75
MO GC	H	25,80	1,00	25,80	€ 37,00			€ 954,60		€ -	€ 954,60
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	73,00	1,00	73,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	18,25	1,00	18,25				€ -	€ 1,40	€ 25,55	€ 25,55
JOINT WATERSTOP	ml	4,87	1,00	4,87				€ -	€ 10,00	€ 48,67	€ 48,67
Location de coffrage manuportable	m2.mois	24,33	1,00	24,33				€ -	€ 25,00	€ 608,33	€ 608,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	73,00	1,00	73,00				€ -	€ 2,00	€ 146,00	€ 146,00
MO GC	H	73,00	1,00	73,00	€ 37,00			€ 2 701,00		€ -	€ 2 701,00
Armatures HA	kg	2 903,00	1,00	2 903,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	2 903,00	1,00	2 903,00				€ -	€ 1,00	€ 2 903,00	€ 2 903,00
FO Cales à béton	kg	2 903,00	1,00	2 903,00				€ -	€ 0,02	€ 58,06	€ 58,06
MO GC	H	2,90	1,00	2,90	€ 37,00			€ 107,41		€ -	€ 107,41
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	41,00	1,00	41,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	5,47	1,00	5,47				€ -	€ 20,00	€ 109,33	€ 109,33
MO GC	H	51,93	1,00	51,93	€ 37,00			€ 1 921,53		€ -	€ 1 921,53
Divers matériel béton	m3	41,00	1,00	41,00				€ -	€ 1,50	€ 61,50	€ 61,50
Coffrage voile ht<1 m	m2	121,00	1,00	121,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	30,25	1,00	30,25				€ -	€ 1,40	€ 42,35	€ 42,35
JOINT WATERSTOP	ml	4,03	1,00	4,03				€ -	€ 10,00	€ 40,33	€ 40,33
Location de coffrage manuportable	m2.mois	40,33	1,00	40,33				€ -	€ 25,00	€ 1 008,33	€ 1 008,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	121,00	1,00	121,00				€ -	€ 2,00	€ 242,00	€ 242,00
MO GC	H	115,00	1,00	115,00	€ 37,00			€ 4 255,00		€ -	€ 4 255,00
Béton C30/37 XC2	m3	41,00	1,00	41,00				€ -	€ 103,00	€ 4 223,00	€ 4 223,00
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								9 939,54 €		10 406,99 €	20 346,53 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 9 939,54 €					TOTAL 7 : 10 406,99 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	993,95	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 192,75	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 248,84
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	298,19	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	312,21
		25%	Total A	€ 2 484,89			15%	Total B	€ 1 561,05

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	594,94	Arrondi à:	595,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.2

Unité : m³
Quantité prévue : 37,00

LIBELLE : MS096-1

Rendement prévu : 42,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	51,00	1,00	51,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	5,61	1,00	5,61				€ -	€ 93,00	€ 521,73	€ 521,73
Bastaing	ml	4,25	1,00	4,25				€ -	€ 1,50	€ 6,38	€ 6,38
MO GC	H	15,30	1,00	15,30	€ 37,00			€ 566,10		€ -	€ 566,10
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	24,00	1,00	24,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	6,00	1,00	6,00				€ -	€ 1,40	€ 8,40	€ 8,40
JOINT WATERSTOP	ml	1,60	1,00	1,60				€ -	€ 10,00	€ 16,00	€ 16,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	8,00	1,00	8,00				€ -	€ 25,00	€ 200,00	€ 200,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	24,00	1,00	24,00				€ -	€ 2,00	€ 48,00	€ 48,00
MO GC	H	24,00	1,00	24,00	€ 37,00			€ 888,00		€ -	€ 888,00
Armatures HA	kg	4 626,00	1,00	4 626,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	4 626,00	1,00	4 626,00				€ -	€ 1,00	€ 4 626,00	€ 4 626,00
FO Cales à béton	kg	4 626,00	1,00	4 626,00				€ -	€ 0,02	€ 92,52	€ 92,52
MO GC	H	4,63	1,00	4,63	€ 37,00			€ 171,16		€ -	€ 171,16
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	42,00	1,00	42,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	4,20	1,00	4,20				€ -	€ 20,00	€ 84,00	€ 84,00
Redevance pour béton pompé	m3	42,00	1,00	42,00				€ -	€ 20,00	€ 840,00	€ 840,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	1,40	1,00	1,40				€ -	€ 380,00	€ 532,00	€ 532,00
MO GC	H	53,20	1,00	53,20	€ 37,00			€ 1 968,40		€ -	€ 1 968,40
Divers matériel béton	m3	42,00	1,00	42,00				€ -	€ 1,50	€ 63,00	€ 63,00
Coffrage voile ht<1 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage voile m<h<3 m	m2	110,00	1,00	110,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	27,50	1,00	27,50				€ -	€ 1,40	€ 38,50	€ 38,50
JOINT WATERSTOP	ml	1,83	1,00	1,83				€ -	€ 10,00	€ 18,33	€ 18,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	44,00	1,00	44,00				€ -	€ 25,00	€ 1 100,00	€ 1 100,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	110,00	1,00	110,00				€ -	€ 2,00	€ 220,00	€ 220,00
MO GC	H	473,00	1,00	473,00	€ 37,00			€ 17 501,00		€ -	€ 17 501,00
Coffrage voile h>3 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	45,00	1,00	45,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	11,25	1,00	11,25				€ -	€ 1,40	€ 15,75	€ 15,75
JOINT WATERSTOP	ml	2,14	1,00	2,14				€ -	€ 10,00	€ 21,43	€ 21,43
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	5,63	1,00	5,63				€ -	€ 250,00	€ 1 406,25	€ 1 406,25
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	22,50	1,00	22,50				€ -	€ 23,50	€ 528,75	€ 528,75
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	45,00	1,00	45,00				€ -	€ 2,00	€ 90,00	€ 90,00
MO GC	H	90,00	1,00	90,00	€ 37,00			€ 3 330,00		€ -	€ 3 330,00
Béton C30/37 XC2	m3	42,00	1,00	42,00				€ -	€ 103,00	€ 4 326,00	€ 4 326,00
Assise+drain arrière mur	m	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -

Nappe drainante	m2	-	1,00	-				€	-		€	-	€	-	
Ancrages passifs en tête de mur															
Equipe réalisation des ancrages	J	4,00	1,00	4,00	€	1 100,00		€	4 400,00				€	4 400,00	
Atelier réalisation des ancrages	J	4,00	1,00	4,00			€	1 400,00	€	5 600,00			€	5 600,00	
Ancrages passifs diam 32	ml	169,00	1,00	169,00			€	20,00	€	3 380,00			€	3 380,00	
				-					€	-		€	-	€	-
TOTAL PRIX SECS									37 804,66 €			14 803,04 €		52 607,70 €	

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures									
TOTAL 5 :		37 804,66 €			TOTAL 7 :		14 803,04 €							
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 780,47	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-					
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 536,56	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 776,36					
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 134,14	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	444,09					
	25%	Total A	€	9 451,17		15%	Total B	€	2 220,46					

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	1 530,46	Arrondi à:	1 530,00 €
---	---	----------	------------	------------

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1010.3

Unité : m³

Quantité prévue : 25,00

LIBELLE : MS114-1

Rendement prévu : 16,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	36,00	1,00	36,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	3,96	1,00	3,96				€ -	€ 93,00	€ 368,28	€ 368,28
Bastaing	ml	3,00	1,00	3,00				€ -	€ 1,50	€ 4,50	€ 4,50
MO GC	H	10,80	1,00	10,80	€ 37,00			€ 399,60		€ -	€ 399,60
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	13,00	1,00	13,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	3,25	1,00	3,25				€ -	€ 1,40	€ 4,55	€ 4,55
JOINT WATERSTOP	ml	0,87	1,00	0,87				€ -	€ 10,00	€ 8,67	€ 8,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	4,33	1,00	4,33				€ -	€ 25,00	€ 108,33	€ 108,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	13,00	1,00	13,00				€ -	€ 2,00	€ 26,00	€ 26,00
MO GC	H	13,00	1,00	13,00	€ 37,00			€ 481,00		€ -	€ 481,00
Armatures HA	kg	1 431,00	1,00	1 431,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	1 431,00	1,00	1 431,00				€ -	€ 1,00	€ 1 431,00	€ 1 431,00
FO Cales à béton	kg	1 431,00	1,00	1 431,00				€ -	€ 0,02	€ 28,62	€ 28,62
MO GC	H	1,43	1,00	1,43	€ 37,00			€ 52,95		€ -	€ 52,95
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	16,00	1,00	16,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	1,60	1,00	1,60				€ -	€ 20,00	€ 32,00	€ 32,00
Redevance pour béton pompé	m3	16,00	1,00	16,00				€ -	€ 20,00	€ 320,00	€ 320,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	0,53	1,00	0,53				€ -	€ 380,00	€ 202,67	€ 202,67
MO GC	H	20,27	1,00	20,27	€ 37,00			€ 749,87		€ -	€ 749,87
Divers matériel béton	m3	16,00	1,00	16,00				€ -	€ 1,50	€ 24,00	€ 24,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	37,00	1,00	37,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	9,25	1,00	9,25				€ -	€ 1,40	€ 12,95	€ 12,95
JOINT WATERSTOP	ml	0,62	1,00	0,62				€ -	€ 10,00	€ 6,17	€ 6,17
Location de coffrage manuable	m2.mois	14,80	1,00	14,80				€ -	€ 25,00	€ 370,00	€ 370,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	37,00	1,00	37,00				€ -	€ 2,00	€ 74,00	€ 74,00
MO GC	H	42,50	1,00	42,50	€ 37,00			€ 1 572,50		€ -	€ 1 572,50
Béton C30/37 XC2	m3	16,00	1,00	16,00				€ -	€ 103,00	€ 1 648,00	€ 1 648,00
TOTAL PRIX SECS								3 255,91 €		4 669,73 €	7 925,65 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 :		3 255,91 €			TOTAL 7 :		4 669,73 €		
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	325,59	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	390,71	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	560,37
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	97,68	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	140,09
		25%	Total A	€ 813,98			15%	Total B	€ 700,46

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	590,01	Arrondi à:	590,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.4

Unité : m³
Quantité prévue : 426,00

LIBELLE : MS120-1

Rendement prévu : 492,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	543,00	1,00	543,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	59,73	1,00	59,73				€ -	€ 93,00	€ 5 554,89	€ 5 554,89
Bastaing	ml	45,25	1,00	45,25				€ -	€ 1,50	€ 67,88	€ 67,88
MO GC	H	162,90	1,00	162,90	€ 37,00			€ 6 027,30		€ -	€ 6 027,30
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	139,00	1,00	139,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	34,75	1,00	34,75				€ -	€ 1,40	€ 48,65	€ 48,65
JOINT WATERSTOP	ml	9,27	1,00	9,27				€ -	€ 10,00	€ 92,67	€ 92,67
Location de coffrage manuportable	m2.mois	46,33	1,00	46,33				€ -	€ 25,00	€ 1 158,33	€ 1 158,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	139,00	1,00	139,00				€ -	€ 2,00	€ 278,00	€ 278,00
MO GC	H	139,00	1,00	139,00	€ 37,00			€ 5 143,00		€ -	€ 5 143,00
Armatures HA	kg	54 130,00	1,00	54 130,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	54 130,00	1,00	54 130,00				€ -	€ 1,00	€ 54 130,00	€ 54 130,00
FO Cales à béton	kg	54 130,00	1,00	54 130,00				€ -	€ 0,02	€ 1 082,60	€ 1 082,60
MO GC	H	54,13	1,00	54,13	€ 37,00			€ 2 002,81		€ -	€ 2 002,81
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	492,00	1,00	492,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	49,20	1,00	49,20				€ -	€ 20,00	€ 984,00	€ 984,00
Redevance pour béton pompé	m3	492,00	1,00	492,00				€ -	€ 20,00	€ 9 840,00	€ 9 840,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	16,40	1,00	16,40				€ -	€ 380,00	€ 6 232,00	€ 6 232,00
MO GC	H	623,20	1,00	623,20	€ 37,00			€ 23 058,40		€ -	€ 23 058,40
Divers matériel béton	m3	492,00	1,00	492,00				€ -	€ 1,50	€ 738,00	€ 738,00
Coffrage voile h>3 m	m2	952,00	1,00	952,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	238,00	1,00	238,00				€ -	€ 1,40	€ 333,20	€ 333,20
JOINT WATERSTOP	ml	7,93	1,00	7,93				€ -	€ 10,00	€ 79,33	€ 79,33
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	476,00	1,00	476,00				€ -	€ 23,50	€ 11 186,00	€ 11 186,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	952,00	1,00	952,00				€ -	€ 2,00	€ 1 904,00	€ 1 904,00
MO GC	H	1 400,00	1,00	1 400,00	€ 37,00			€ 51 800,00		€ -	€ 51 800,00
Béton C30/37 XC2	m3	492,00	1,00	492,00				€ -	€ 103,00	€ 50 676,00	€ 50 676,00
Assise+drain arrière mur	m	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Nappe drainante	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								88 031,51 €		144 385,55 €	232 417,06 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 88 031,51 €					TOTAL 7 : 144 385,55 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	8 803,15	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	10 563,78	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	17 326,27

K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	2 640,95	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	4 331,57
	<u>25%</u>		Total A	<u>€ 22 007,88</u>		<u>15%</u>		Total B	<u>€ 21 657,83</u>

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	561,14	Arrondi à:	561,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.5

Unité : m³
Quantité prévue : 23,00

LIBELLE : Joseph Gasquet Mur Transversal

Rendement prévu : 24,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	47,00	1,00	47,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	5,17	1,00	5,17				€ -	€ 93,00	€ 480,81	€ 480,81
Bastaing	ml	3,92	1,00	3,92				€ -	€ 1,50	€ 5,88	€ 5,88
MO GC	H	14,10	1,00	14,10	€ 37,00			€ 521,70		€ -	€ 521,70
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	20,00	1,00	20,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	5,00	1,00	5,00				€ -	€ 1,40	€ 7,00	€ 7,00
JOINT WATERSTOP	ml	1,33	1,00	1,33				€ -	€ 10,00	€ 13,33	€ 13,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	6,67	1,00	6,67				€ -	€ 25,00	€ 166,67	€ 166,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	20,00	1,00	20,00				€ -	€ 2,00	€ 40,00	€ 40,00
MO GC	H	20,00	1,00	20,00	€ 37,00			€ 740,00		€ -	€ 740,00
Armatures HA	kg	2 202,00	1,00	2 202,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	2 202,00	1,00	2 202,00				€ -	€ 1,00	€ 2 202,00	€ 2 202,00
FO Cales à béton	kg	2 202,00	1,00	2 202,00				€ -	€ 0,02	€ 44,04	€ 44,04
MO GC	H	2,20	1,00	2,20	€ 37,00			€ 81,47		€ -	€ 81,47
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	13,00	1,00	13,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	1,73	1,00	1,73				€ -	€ 20,00	€ 34,67	€ 34,67
MO GC	H	16,47	1,00	16,47	€ 37,00			€ 609,27		€ -	€ 609,27
Divers matériel béton	m3	13,00	1,00	13,00				€ -	€ 1,50	€ 19,50	€ 19,50
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	12,00	1,00	12,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	1,20	1,00	1,20				€ -	€ 20,00	€ 24,00	€ 24,00
Redevance pour béton pompé	m3	12,00	1,00	12,00				€ -	€ 20,00	€ 240,00	€ 240,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	0,40	1,00	0,40				€ -	€ 380,00	€ 152,00	€ 152,00
MO GC	H	15,20	1,00	15,20	€ 37,00			€ 562,40		€ -	€ 562,40
Divers matériel béton	m3	12,00	1,00	12,00				€ -	€ 1,50	€ 18,00	€ 18,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	79,00	1,00	79,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	19,75	1,00	19,75				€ -	€ 1,40	€ 27,65	€ 27,65
JOINT WATERSTOP	ml	1,32	1,00	1,32				€ -	€ 10,00	€ 13,17	€ 13,17
Location de coffrage manuable	m2.mois	31,60	1,00	31,60				€ -	€ 25,00	€ 790,00	€ 790,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	79,00	1,00	79,00				€ -	€ 2,00	€ 158,00	€ 158,00
MO GC	H	92,50	1,00	92,50	€ 37,00			€ 3 422,50		€ -	€ 3 422,50
Béton C30/37 XC2	m3	25,00	1,00	25,00				€ -	€ 103,00	€ 2 575,00	€ 2 575,00
TOTAL PRIX SECS								5 937,34 €		7 011,71 €	12 949,05 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 5 937,34 €					TOTAL 7 : 7 011,71 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: € 593,73					K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: € -				

K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	712,48	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	841,41
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	178,12	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	210,35
	<hr/>					<hr/>			
	25%	Total A	€	1 484,34		15%	Total B	€	1 051,76

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	645,21	Arrondi à:	645,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.6

Unité : m³
Quantité prévue : 128,00

LIBELLE : MS143-1

Rendement prévu : 143,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	119,00	1,00	119,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	13,09	1,00	13,09				€ -	€ 93,00	€ 1 217,37	€ 1 217,37
Bastaing	ml	9,92	1,00	9,92				€ -	€ 1,50	€ 14,88	€ 14,88
MO GC	H	35,70	1,00	35,70	€ 37,00			€ 1 320,90		€ -	€ 1 320,90
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	86,00	1,00	86,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	21,50	1,00	21,50				€ -	€ 1,40	€ 30,10	€ 30,10
JOINT WATERSTOP	ml	5,73	1,00	5,73				€ -	€ 10,00	€ 57,33	€ 57,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	28,67	1,00	28,67				€ -	€ 25,00	€ 716,67	€ 716,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	86,00	1,00	86,00				€ -	€ 2,00	€ 172,00	€ 172,00
MO GC	H	86,00	1,00	86,00	€ 37,00			€ 3 182,00		€ -	€ 3 182,00
Armatures HA	kg	15 750,00	1,00	15 750,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	15 750,00	1,00	15 750,00				€ -	€ 1,00	€ 15 750,00	€ 15 750,00
FO Cales à béton	kg	15 750,00	1,00	15 750,00				€ -	€ 0,02	€ 315,00	€ 315,00
MO GC	H	15,75	1,00	15,75	€ 37,00			€ 582,75		€ -	€ 582,75
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	143,00	1,00	143,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	14,30	1,00	14,30				€ -	€ 20,00	€ 286,00	€ 286,00
Redevance pour béton pompé	m3	143,00	1,00	143,00				€ -	€ 20,00	€ 2 860,00	€ 2 860,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	4,77	1,00	4,77				€ -	€ 380,00	€ 1 811,33	€ 1 811,33
MO GC	H	181,13	1,00	181,13	€ 37,00			€ 6 701,93		€ -	€ 6 701,93
Divers matériel béton	m3	143,00	1,00	143,00				€ -	€ 1,50	€ 214,50	€ 214,50
Coffrage voile h>3 m	m2	319,00	1,00	319,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	79,75	1,00	79,75				€ -	€ 1,40	€ 111,65	€ 111,65
JOINT WATERSTOP	ml	2,66	1,00	2,66				€ -	€ 10,00	€ 26,58	€ 26,58
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	159,50	1,00	159,50				€ -	€ 23,50	€ 3 748,25	€ 3 748,25
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	319,00	1,00	319,00				€ -	€ 2,00	€ 638,00	€ 638,00
MO GC	H	467,00	1,00	467,00	€ 37,00			€ 17 279,00		€ -	€ 17 279,00
Béton C30/37 XC2	m3	143,00	1,00	143,00				€ -	€ 103,00	€ 14 729,00	€ 14 729,00
Assise+drain arrière mur	m	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Nappe drainante	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								29 066,58 €		42 698,66 €	71 765,25 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 29 066,58 €					TOTAL 7 : 42 698,66 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 906,66	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	3 487,99	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	5 123,84

K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	872,00	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 280,96
	<u>25%</u>	Total A	€	<u>7 266,65</u>		<u>15%</u>	Total B	€	<u>6 404,80</u>

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	597,46	Arrondi à:	597,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : m³

N UMERO DE PRIX : D1010.7

Quantité prévue : 262,00

LIBELLE : MS153-1

Rendement prévu : 262,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE:	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	25/08/2020

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		PART CO-TRAITANTS (y compris coefficients de vente)		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8	9=1x8	10=5+7+9
Béton de propreté	m2							- €		- €		- €	- €
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	27.75	1.00	27.75				- €	93.00 €	2 580.57 €		- €	2 580.57 €
Bastaing	ml	22.21	1.00	22.21				- €	1.50 €	33.32 €		- €	33.32 €
MO GC	H	73.98	1.00	73.98	37,00 €			2 737.12 €		- €		- €	2 737.12 €
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2							- €		- €		- €	- €
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	27.82	1.00	27.82				- €	1.40 €	38.95 €		- €	38.95 €
JOINT WATERSTOP	ml	7.23	1.00	7.23				- €	10.00 €	72.29 €		- €	72.29 €
Location de coffrage manuportable	m2.mois	40.84	1.00	40.84				- €	25.00 €	1 020.95 €		- €	1 020.95 €
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	122.51	1.00	122.51				- €	2.00 €	245.03 €		- €	245.03 €
MO GC	H	94.46	1.00	94.46	37,00 €			3 494.93 €		- €		- €	3 494.93 €
Armatures HA	kg							- €		- €		- €	- €
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	25 800.92	1.00	25 800.92				- €	1.19 €	30 703.10 €		- €	30 703.10 €
FO Cales à béton	kg	25 800.92	1.00	25 800.92				- €	0.02 €	516.02 €		- €	516.02 €
MO GC	H	28.61	1.00	28.61	37,00 €			1 058.44 €		- €		- €	1 058.44 €
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3							- €		- €		- €	- €
Aiguille Vibrante	j	26.00	1.00	26.00				- €	20.00 €	519.98 €		- €	519.98 €
Redevance pour béton pompé	m3	269.34	1.00	269.34				- €	20.00 €	5 386.88 €		- €	5 386.88 €
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	8.67	1.00	8.67				- €	380.00 €	3 293.23 €		- €	3 293.23 €
MO GC	H	282.56	1.00	282.56	37,00 €			10 454.68 €		- €		- €	10 454.68 €
Divers matériel béton	m3	269.34	1.00	269.34				- €	1.50 €	404.02 €		- €	404.02 €
Coffrage voile h>3 m	m2							- €		- €		- €	- €
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	126.96	1.00	126.96				- €	1.40 €	177.74 €		- €	177.74 €
JOINT WATERSTOP	ml	4.23	1.00	4.23				- €	10.00 €	42.32 €		- €	42.32 €
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	253.91	1.00	253.91				- €	23.50 €	5 966.95 €		- €	5 966.95 €
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	507.83	1.00	507.83				- €	2.00 €	1 015.65 €		- €	1 015.65 €
MO GC	H	727.14	1.00	727.14	37,00 €			26 904.02 €		- €		- €	26 904.02 €
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2							- €		- €		- €	- €
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	6.78	1.00	6.78				- €	1.40 €	9.49 €		- €	9.49 €
JOINT WATERSTOP	ml	1.29	1.00	1.29				- €	10.00 €	12.91 €		- €	12.91 €
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	3.39	1.00	3.39				- €	250.00 €	847.55 €		- €	847.55 €
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	13.56	1.00	13.56				- €	23.50 €	318.68 €		- €	318.68 €
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	27.12	1.00	27.12				- €	2.00 €	54.24 €		- €	54.24 €
MO GC	H	44.89	1.00	44.89	37,00 €			1 660.96 €		- €		- €	1 660.96 €
Béton C30/37 XC2	m3	269.34	1.00	269.34				- €	103.00 €	27 742.44 €		- €	27 742.44 €
Ragréage et finition voiles	m2							- €		- €		- €	- €
Mortier pour ragréage	kg	802.42	1.00	802.42				- €	0.20 €	160.48 €		- €	160.48 €
Location échafaudage roulant (2,50 x 7,00 m ht)	MOIS	0.18	1.00	0.18				- €	440.00 €	78.18 €		- €	78.18 €
MO GC	H	80.24	1.00	80.24	37,00 €			2 968.96 €		- €		- €	2 968.96 €
Joint de dilatation	m							- €		- €		- €	- €
JOINT WATERSTOP caoutchouc	ML	5.61	1.00	5.61				- €	25.00 €	140.28 €		- €	140.28 €
MO GC	H	0.33	1.00	0.33	37,00 €			12.11 €		- €		- €	12.11 €
Ancrage partiel en tête de mur	m3	262.00	1.00	262.00				- €		- €	30.98 €	8 115.71 €	8 115.71 €
				-				- €		- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								49 291.21 €		81 381.27 €		8 115.71 €	138 788.19 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures				C : Travaux co-traités			
TOTAL 5 :		49 291,21 €		TOTAL 7 :		81 381,27 €		TOTAL 9 :		8 115,71 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	4 929,12 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	5 914,94 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	9 765,75 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	1 478,74 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	2 441,44 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	0%	soit:	- €
		25%	Total A			15%	Total B			0%	Total C
			12 322,80 €				12 207,19 €				- €
Prix unitaires co-traitants intégrant déjà les coefficients de vente											

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) :	623,35 €	Arrondi à:	623,00 €
--	----------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.8

Unité : m³

Quantité prévue : 35,00

LIBELLE : Tombadou Shunt - Mur 3

Rendement prévu : 38,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	84,00	1,00	84,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	9,24	1,00	9,24				€ -	€ 93,00	€ 859,32	€ 859,32
Bastaing	ml	7,00	1,00	7,00				€ -	€ 1,50	€ 10,50	€ 10,50
MO GC	H	25,20	1,00	25,20	€ 37,00			€ 932,40		€ -	€ 932,40
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	28,00	1,00	28,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	7,00	1,00	7,00				€ -	€ 1,40	€ 9,80	€ 9,80
JOINT WATERSTOP	ml	1,87	1,00	1,87				€ -	€ 10,00	€ 18,67	€ 18,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	9,33	1,00	9,33				€ -	€ 25,00	€ 233,33	€ 233,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	28,00	1,00	28,00				€ -	€ 2,00	€ 56,00	€ 56,00
MO GC	H	28,00	1,00	28,00	€ 37,00			€ 1 036,00		€ -	€ 1 036,00
Armatures HA	kg	3 398,00	1,00	3 398,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	3 398,00	1,00	3 398,00				€ -	€ 1,00	€ 3 398,00	€ 3 398,00
FO Cales à béton	kg	3 398,00	1,00	3 398,00				€ -	€ 0,02	€ 67,96	€ 67,96
MO GC	H	3,40	1,00	3,40	€ 37,00			€ 125,73		€ -	€ 125,73
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	38,00	1,00	38,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	3,80	1,00	3,80				€ -	€ 20,00	€ 76,00	€ 76,00
Redevance pour béton pompé	m3	38,00	1,00	38,00				€ -	€ 20,00	€ 760,00	€ 760,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	1,27	1,00	1,27				€ -	€ 380,00	€ 481,33	€ 481,33
MO GC	H	48,13	1,00	48,13	€ 37,00			€ 1 780,93		€ -	€ 1 780,93
Divers matériel béton	m3	38,00	1,00	38,00				€ -	€ 1,50	€ 57,00	€ 57,00
Coffrage voile ht<1 m	m2	100,00	1,00	100,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	25,00	1,00	25,00				€ -	€ 1,40	€ 35,00	€ 35,00
JOINT WATERSTOP	ml	3,33	1,00	3,33				€ -	€ 10,00	€ 33,33	€ 33,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	33,33	1,00	33,33				€ -	€ 25,00	€ 833,33	€ 833,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	100,00	1,00	100,00				€ -	€ 2,00	€ 200,00	€ 200,00
MO GC	H	98,00	1,00	98,00	€ 37,00			€ 3 626,00		€ -	€ 3 626,00
Béton C30/37 XC2	m3	38,00	1,00	38,00				€ -	€ 103,00	€ 3 914,00	€ 3 914,00
TOTAL PRIX SECS								7 501,06 €		11 043,58 €	18 544,64 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 7 501,06 €					TOTAL 7 : 11 043,58 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	750,11	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	900,13	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 325,23
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	225,03	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	331,31
25% Total A € 1 875,26					15% Total B € 1 656,54				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	580,96	Arrondi à:	581,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.9

Unité : m³

Quantité prévue : 232,00

LIBELLE : Tombadou Giratoire Sud - Mur 2

Rendement prévu : 253,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	285,00	1,00	285,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	31,35	1,00	31,35				€ -	€ 93,00	€ 2 915,55	€ 2 915,55
Bastaing	ml	23,75	1,00	23,75				€ -	€ 1,50	€ 35,63	€ 35,63
MO GC	H	85,50	1,00	85,50	€ 37,00			€ 3 163,50		€ -	€ 3 163,50
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	69,00	1,00	69,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	17,25	1,00	17,25				€ -	€ 1,40	€ 24,15	€ 24,15
JOINT WATERSTOP	ml	4,60	1,00	4,60				€ -	€ 10,00	€ 46,00	€ 46,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	23,00	1,00	23,00				€ -	€ 25,00	€ 575,00	€ 575,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	69,00	1,00	69,00				€ -	€ 2,00	€ 138,00	€ 138,00
MO GC	H	69,00	1,00	69,00	€ 37,00			€ 2 553,00		€ -	€ 2 553,00
Armatures HA	kg	23 442,00	1,00	23 442,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	23 442,00	1,00	23 442,00				€ -	€ 1,00	€ 23 442,00	€ 23 442,00
FO Cales à béton	kg	23 442,00	1,00	23 442,00				€ -	€ 0,02	€ 468,84	€ 468,84
MO GC	H	23,44	1,00	23,44	€ 37,00			€ 867,35		€ -	€ 867,35
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	253,00	1,00	253,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	25,30	1,00	25,30				€ -	€ 20,00	€ 506,00	€ 506,00
Redevance pour béton pompé	m3	253,00	1,00	253,00				€ -	€ 20,00	€ 5 060,00	€ 5 060,00
Mixte pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	8,43	1,00	8,43				€ -	€ 380,00	€ 3 204,67	€ 3 204,67
MO GC	H	320,47	1,00	320,47	€ 37,00			€ 11 857,27		€ -	€ 11 857,27
Divers matériel béton	m3	253,00	1,00	253,00				€ -	€ 1,50	€ 379,50	€ 379,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	365,00	1,00	365,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	91,25	1,00	91,25				€ -	€ 1,40	€ 127,75	€ 127,75
JOINT WATERSTOP	ml	6,08	1,00	6,08				€ -	€ 10,00	€ 60,83	€ 60,83
Location de coffrage manuable	m2.mois	146,00	1,00	146,00				€ -	€ 25,00	€ 3 650,00	€ 3 650,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	365,00	1,00	365,00				€ -	€ 2,00	€ 730,00	€ 730,00
MO GC	H	418,00	1,00	418,00	€ 37,00			€ 15 466,00		€ -	€ 15 466,00
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	89,00	1,00	89,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	22,25	1,00	22,25				€ -	€ 1,40	€ 31,15	€ 31,15
JOINT WATERSTOP	ml	4,24	1,00	4,24				€ -	€ 10,00	€ 42,38	€ 42,38
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	11,13	1,00	11,13				€ -	€ 250,00	€ 2 781,25	€ 2 781,25
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	44,50	1,00	44,50				€ -	€ 23,50	€ 1 045,75	€ 1 045,75
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	89,00	1,00	89,00				€ -	€ 2,00	€ 178,00	€ 178,00
MO GC	H	178,00	1,00	178,00	€ 37,00			€ 6 586,00		€ -	€ 6 586,00
Béton C30/37 XC2	m3	253,00	1,00	253,00				€ -	€ 103,00	€ 26 059,00	€ 26 059,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								40 493,12 €		71 501,45 €	111 994,57 €

TOTAL 5 : 40 493,12 €					TOTAL 7 : 71 501,45 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 049,31	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 859,17	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	8 580,17
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 214,79	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2 145,04
	25%	Total A	€	10 123,28		15%	Total B	€	10 725,22
PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):					€	525,07	Arrondi à:	525,00 €	

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1010.10

Unité : m³

Quantité prévue : 313,00

LIBELLE : MS344-1

Rendement prévu : 307,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	397,00	1,00	397,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	43,67	1,00	43,67				€ -	€ 93,00	€ 4 061,31	€ 4 061,31
Bastaing	ml	33,08	1,00	33,08				€ -	€ 1,50	€ 49,63	€ 49,63
MO GC	H	119,10	1,00	119,10	€ 37,00			€ 4 406,70		€ -	€ 4 406,70
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	109,00	1,00	109,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	27,25	1,00	27,25				€ -	€ 1,40	€ 38,15	€ 38,15
JOINT WATERSTOP	ml	7,27	1,00	7,27				€ -	€ 10,00	€ 72,67	€ 72,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	36,33	1,00	36,33				€ -	€ 25,00	€ 908,33	€ 908,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	109,00	1,00	109,00				€ -	€ 2,00	€ 218,00	€ 218,00
MO GC	H	109,00	1,00	109,00	€ 37,00			€ 4 033,00		€ -	€ 4 033,00
Armatures HA	kg	27 929,00	1,00	27 929,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	27 929,00	1,00	27 929,00				€ -	€ 1,00	€ 27 929,00	€ 27 929,00
FO Cales à béton	kg	27 929,00	1,00	27 929,00				€ -	€ 0,02	€ 558,58	€ 558,58
MO GC	H	27,93	1,00	27,93	€ 37,00			€ 1 033,37		€ -	€ 1 033,37
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	151,00	1,00	151,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	20,13	1,00	20,13				€ -	€ 20,00	€ 402,67	€ 402,67
MO GC	H	191,27	1,00	191,27	€ 37,00			€ 7 076,87		€ -	€ 7 076,87
Divers matériel béton	m3	151,00	1,00	151,00				€ -	€ 1,50	€ 226,50	€ 226,50
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	155,00	1,00	155,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	15,50	1,00	15,50				€ -	€ 20,00	€ 310,00	€ 310,00
Redevance pour béton pompé	m3	155,00	1,00	155,00				€ -	€ 20,00	€ 3 100,00	€ 3 100,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	5,17	1,00	5,17				€ -	€ 380,00	€ 1 963,33	€ 1 963,33
MO GC	H	196,33	1,00	196,33	€ 37,00			€ 7 264,33		€ -	€ 7 264,33
Divers matériel béton	m3	155,00	1,00	155,00				€ -	€ 1,50	€ 232,50	€ 232,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	622,00	1,00	622,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	155,50	1,00	155,50				€ -	€ 1,40	€ 217,70	€ 217,70
JOINT WATERSTOP	ml	10,37	1,00	10,37				€ -	€ 10,00	€ 103,67	€ 103,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	248,80	1,00	248,80				€ -	€ 25,00	€ 6 220,00	€ 6 220,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	622,00	1,00	622,00				€ -	€ 2,00	€ 1 244,00	€ 1 244,00
MO GC	H	746,40	1,00	746,40	€ 37,00			€ 27 616,80		€ -	€ 27 616,80
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	64,00	1,00	64,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	16,00	1,00	16,00				€ -	€ 1,40	€ 22,40	€ 22,40
JOINT WATERSTOP	ml	3,05	1,00	3,05				€ -	€ 10,00	€ 30,48	€ 30,48
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	8,00	1,00	8,00				€ -	€ 250,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	32,00	1,00	32,00				€ -	€ 23,50	€ 752,00	€ 752,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	64,00	1,00	64,00				€ -	€ 2,00	€ 128,00	€ 128,00
MO GC	H	665,00	1,00	665,00	€ 37,00			€ 24 605,00		€ -	€ 24 605,00
Béton C30/37 XC2	m3	306,00	1,00	306,00				€ -	€ 103,00	€ 31 518,00	€ 31 518,00

				-			€	-		€	-	€	-
TOTAL PRIX SECS								76 036,07 €			82 306,91 €		158 342,98 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 :			76 036,07 €		TOTAL 7 :			82 306,91 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	7 603,61	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	9 124,33	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	9 876,83
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	2 281,08	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2 469,21

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.11

Unité : m³
Quantité prévue : 167,00

LIBELLE : MS360-1

Rendement prévu : 168,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	317,00	1,00	317,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	34,87	1,00	34,87				€ -	€ 93,00	€ 3 242,91	€ 3 242,91
Bastaing	ml	26,42	1,00	26,42				€ -	€ 1,50	€ 39,63	€ 39,63
MO GC	H	95,10	1,00	95,10	€ 37,00			€ 3 518,70		€ -	€ 3 518,70
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	50,00	1,00	50,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	12,50	1,00	12,50				€ -	€ 1,40	€ 17,50	€ 17,50
JOINT WATERSTOP	ml	3,33	1,00	3,33				€ -	€ 10,00	€ 33,33	€ 33,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	16,67	1,00	16,67				€ -	€ 25,00	€ 416,67	€ 416,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	50,00	1,00	50,00				€ -	€ 2,00	€ 100,00	€ 100,00
MO GC	H	50,00	1,00	50,00	€ 37,00			€ 1 850,00		€ -	€ 1 850,00
Armatures HA	kg	18 480,00	1,00	18 480,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	18 480,00	1,00	18 480,00				€ -	€ 1,00	€ 18 480,00	€ 18 480,00
FO Cales à béton	kg	18 480,00	1,00	18 480,00				€ -	€ 0,02	€ 369,60	€ 369,60
MO GC	H	18,48	1,00	18,48	€ 37,00			€ 683,76		€ -	€ 683,76
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	168,00	1,00	168,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	16,80	1,00	16,80				€ -	€ 20,00	€ 336,00	€ 336,00
Redevance pour béton pompé	m3	168,00	1,00	168,00				€ -	€ 20,00	€ 3 360,00	€ 3 360,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	5,60	1,00	5,60				€ -	€ 380,00	€ 2 128,00	€ 2 128,00
MO GC	H	212,80	1,00	212,80	€ 37,00			€ 7 873,60		€ -	€ 7 873,60
Divers matériel béton	m3	168,00	1,00	168,00				€ -	€ 1,50	€ 252,00	€ 252,00
Coffrage voile h>3 m	m2	546,00	1,00	546,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	136,50	1,00	136,50				€ -	€ 1,40	€ 191,10	€ 191,10
JOINT WATERSTOP	ml	4,55	1,00	4,55				€ -	€ 10,00	€ 45,50	€ 45,50
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	273,00	1,00	273,00				€ -	€ 23,50	€ 6 415,50	€ 6 415,50
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	546,00	1,00	546,00				€ -	€ 2,00	€ 1 092,00	€ 1 092,00
MO GC	H	795,00	1,00	795,00	€ 37,00			€ 29 415,00		€ -	€ 29 415,00
Béton C30/37 XC2	m3	168,00	1,00	168,00				€ -	€ 103,00	€ 17 304,00	€ 17 304,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								43 341,06 €		53 823,74 €	97 164,80 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 43 341,06 €					TOTAL 7 : 53 823,74 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 334,11	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	5 200,93	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	6 458,85
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 300,23	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 614,71

	25%	Total A	€	10 835,27		15%	Total B	€	8 073,56
--	-----	---------	---	-----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	690,91	Arrondi à:	691,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.12

Unité : m³
Quantité prévue : 20,00

LIBELLE : Paul Eluard

Rendement prévu : 23,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	35,00	1,00	35,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	3,85	1,00	3,85				€ -	€ 93,00	€ 358,05	€ 358,05
Bastaing	ml	2,92	1,00	2,92				€ -	€ 1,50	€ 4,38	€ 4,38
MO GC	H	10,50	1,00	10,50	€ 37,00			€ 388,50		€ -	€ 388,50
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	32,00	1,00	32,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	8,00	1,00	8,00				€ -	€ 1,40	€ 11,20	€ 11,20
JOINT WATERSTOP	ml	2,13	1,00	2,13				€ -	€ 10,00	€ 21,33	€ 21,33
Location de coffrage manuportable	m2.mois	10,67	1,00	10,67				€ -	€ 25,00	€ 266,67	€ 266,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	32,00	1,00	32,00				€ -	€ 2,00	€ 64,00	€ 64,00
MO GC	H	32,00	1,00	32,00	€ 37,00			€ 1 184,00		€ -	€ 1 184,00
Armatures HA	kg	2 093,00	1,00	2 093,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	2 093,00	1,00	2 093,00				€ -	€ 1,00	€ 2 093,00	€ 2 093,00
FO Cales à béton	kg	2 093,00	1,00	2 093,00				€ -	€ 0,02	€ 41,86	€ 41,86
MO GC	H	2,09	1,00	2,09	€ 37,00			€ 77,44		€ -	€ 77,44
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	24,00	1,00	24,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	3,20	1,00	3,20				€ -	€ 20,00	€ 64,00	€ 64,00
MO GC	H	30,40	1,00	30,40	€ 37,00			€ 1 124,80		€ -	€ 1 124,80
Divers matériel béton	m3	24,00	1,00	24,00				€ -	€ 1,50	€ 36,00	€ 36,00
Coffrage voile ht<1 m	m2	91,00	1,00	91,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	22,75	1,00	22,75				€ -	€ 1,40	€ 31,85	€ 31,85
JOINT WATERSTOP	ml	3,03	1,00	3,03				€ -	€ 10,00	€ 30,33	€ 30,33
Location de coffrage manuportable	m2.mois	30,33	1,00	30,33				€ -	€ 25,00	€ 758,33	€ 758,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	91,00	1,00	91,00				€ -	€ 2,00	€ 182,00	€ 182,00
MO GC	H	90,70	1,00	90,70	€ 37,00			€ 3 355,90		€ -	€ 3 355,90
Béton C30/37 XC2	m3	24,00	1,00	24,00				€ -	€ 103,00	€ 2 472,00	€ 2 472,00
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								6 130,64 €		6 435,00 €	12 565,64 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 6 130,64 €					TOTAL 7 : 6 435,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	613,06	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	735,68	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	772,20
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	183,92	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	193,05
		25%	Total A	€ 1 532,66			15%	Total B	€ 965,25

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	654,94	Arrondi à:	655,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.13

Unité : m³
Quantité prévue : 89,00

LIBELLE : Les Fourches - Est - Mur 3

Rendement prévu : 94,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	175,00	1,00	175,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	19,25	1,00	19,25				€ -	€ 93,00	€ 1 790,25	€ 1 790,25
Bastaing	ml	14,58	1,00	14,58				€ -	€ 1,50	€ 21,88	€ 21,88
MO GC	H	52,50	1,00	52,50	€ 37,00			€ 1 942,50		€ -	€ 1 942,50
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	43,00	1,00	43,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	10,75	1,00	10,75				€ -	€ 1,40	€ 15,05	€ 15,05
JOINT WATERSTOP	ml	2,87	1,00	2,87				€ -	€ 10,00	€ 28,67	€ 28,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	14,33	1,00	14,33				€ -	€ 25,00	€ 358,33	€ 358,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	43,00	1,00	43,00				€ -	€ 2,00	€ 86,00	€ 86,00
MO GC	H	43,00	1,00	43,00	€ 37,00			€ 1 591,00		€ -	€ 1 591,00
Armatures HA	kg	10 300,00	1,00	10 300,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	10 300,00	1,00	10 300,00				€ -	€ 1,00	€ 10 300,00	€ 10 300,00
FO Cales à béton	kg	10 300,00	1,00	10 300,00				€ -	€ 0,02	€ 206,00	€ 206,00
MO GC	H	10,30	1,00	10,30	€ 37,00			€ 381,10		€ -	€ 381,10
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	94,00	1,00	94,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	9,40	1,00	9,40				€ -	€ 20,00	€ 188,00	€ 188,00
Redevance pour béton pompé	m3	94,00	1,00	94,00				€ -	€ 20,00	€ 1 880,00	€ 1 880,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	3,13	1,00	3,13				€ -	€ 380,00	€ 1 190,67	€ 1 190,67
MO GC	H	119,07	1,00	119,07	€ 37,00			€ 4 405,47		€ -	€ 4 405,47
Divers matériel béton	m3	94,00	1,00	94,00				€ -	€ 1,50	€ 141,00	€ 141,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	307,00	1,00	307,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	76,75	1,00	76,75				€ -	€ 1,40	€ 107,45	€ 107,45
JOINT WATERSTOP	ml	5,12	1,00	5,12				€ -	€ 10,00	€ 51,17	€ 51,17
Location de coffrage manuable	m2.mois	122,80	1,00	122,80				€ -	€ 25,00	€ 3 070,00	€ 3 070,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	307,00	1,00	307,00				€ -	€ 2,00	€ 614,00	€ 614,00
MO GC	H	365,00	1,00	365,00	€ 37,00			€ 13 505,00		€ -	€ 13 505,00
Béton C30/37 XC2	m3	94,00	1,00	94,00				€ -	€ 103,00	€ 9 682,00	€ 9 682,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								21 825,07 €		29 730,46 €	51 555,53 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 21 825,07 €					TOTAL 7 : 29 730,46 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 182,51	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 619,01	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	3 567,66
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	654,75	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	891,91

	25%	Total A	€	5 456,27		15%	Total B	€	4 459,57
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	653,95	Arrondi à:	654,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.14

Unité : m³
Quantité prévue : 198,00

LIBELLE : MS395-1

Rendement prévu : 199,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	450,00	1,00	450,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	49,50	1,00	49,50				€ -	€ 93,00	€ 4 603,50	€ 4 603,50
Bastaing	ml	37,50	1,00	37,50				€ -	€ 1,50	€ 56,25	€ 56,25
MO GC	H	135,00	1,00	135,00	€ 37,00			€ 4 995,00		€ -	€ 4 995,00
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	89,00	1,00	89,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	22,25	1,00	22,25				€ -	€ 1,40	€ 31,15	€ 31,15
JOINT WATERSTOP	ml	5,93	1,00	5,93				€ -	€ 10,00	€ 59,33	€ 59,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	29,67	1,00	29,67				€ -	€ 25,00	€ 741,67	€ 741,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	89,00	1,00	89,00				€ -	€ 2,00	€ 178,00	€ 178,00
MO GC	H	89,00	1,00	89,00	€ 37,00			€ 3 293,00		€ -	€ 3 293,00
Armatures HA	kg	17 937,00	1,00	17 937,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	17 937,00	1,00	17 937,00				€ -	€ 1,00	€ 17 937,00	€ 17 937,00
FO Cales à béton	kg	17 937,00	1,00	17 937,00				€ -	€ 0,02	€ 358,74	€ 358,74
MO GC	H	17,94	1,00	17,94	€ 37,00			€ 663,67		€ -	€ 663,67
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	200,00	1,00	200,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	20,00	1,00	20,00				€ -	€ 20,00	€ 400,00	€ 400,00
Redevance pour béton pompé	m3	200,00	1,00	200,00				€ -	€ 20,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	6,67	1,00	6,67				€ -	€ 380,00	€ 2 533,33	€ 2 533,33
MO GC	H	253,33	1,00	253,33	€ 37,00			€ 9 373,33		€ -	€ 9 373,33
Divers matériel béton	m3	200,00	1,00	200,00				€ -	€ 1,50	€ 300,00	€ 300,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	512,00	1,00	512,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	128,00	1,00	128,00				€ -	€ 1,40	€ 179,20	€ 179,20
JOINT WATERSTOP	ml	8,53	1,00	8,53				€ -	€ 10,00	€ 85,33	€ 85,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	204,80	1,00	204,80				€ -	€ 25,00	€ 5 120,00	€ 5 120,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	512,00	1,00	512,00				€ -	€ 2,00	€ 1 024,00	€ 1 024,00
MO GC	H	595,00	1,00	595,00	€ 37,00			€ 22 015,00		€ -	€ 22 015,00
Béton C30/37 XC2	m3	200,00	1,00	200,00				€ -	€ 103,00	€ 20 600,00	€ 20 600,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								40 340,00 €		58 207,51 €	98 547,51 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 40 340,00 €					TOTAL 7 : 58 207,51 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 034,00	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 840,80	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	6 984,90
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 210,20	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 746,23

	25%	Total A	€	10 085,00		15%	Total B	€	8 731,13
--	-----	---------	---	-----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	589,77	Arrondi à:	590,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.15

Unité : m³
Quantité prévue : 49,00

LIBELLE : 11 Novembre - Mur 2

Rendement prévu : 53,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	80,00	1,00	80,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	8,80	1,00	8,80				€ -	€ 93,00	€ 818,40	€ 818,40
Bastaing	ml	6,67	1,00	6,67				€ -	€ 1,50	€ 10,00	€ 10,00
MO GC	H	24,00	1,00	24,00	€ 37,00			€ 888,00		€ -	€ 888,00
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	34,00	1,00	34,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	8,50	1,00	8,50				€ -	€ 1,40	€ 11,90	€ 11,90
JOINT WATERSTOP	ml	2,27	1,00	2,27				€ -	€ 10,00	€ 22,67	€ 22,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	11,33	1,00	11,33				€ -	€ 25,00	€ 283,33	€ 283,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	34,00	1,00	34,00				€ -	€ 2,00	€ 68,00	€ 68,00
MO GC	H	34,00	1,00	34,00	€ 37,00			€ 1 258,00		€ -	€ 1 258,00
Armatures HA	kg	4 752,00	1,00	4 752,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	4 752,00	1,00	4 752,00				€ -	€ 1,00	€ 4 752,00	€ 4 752,00
FO Cales à béton	kg	4 752,00	1,00	4 752,00				€ -	€ 0,02	€ 95,04	€ 95,04
MO GC	H	4,75	1,00	4,75	€ 37,00			€ 175,82		€ -	€ 175,82
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	53,00	1,00	53,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	5,30	1,00	5,30				€ -	€ 20,00	€ 106,00	€ 106,00
Redevance pour béton pompé	m3	53,00	1,00	53,00				€ -	€ 20,00	€ 1 060,00	€ 1 060,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	1,77	1,00	1,77				€ -	€ 380,00	€ 671,33	€ 671,33
MO GC	H	67,13	1,00	67,13	€ 37,00			€ 2 483,93		€ -	€ 2 483,93
Divers matériel béton	m3	53,00	1,00	53,00				€ -	€ 1,50	€ 79,50	€ 79,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	208,00	1,00	208,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	52,00	1,00	52,00				€ -	€ 1,40	€ 72,80	€ 72,80
JOINT WATERSTOP	ml	3,47	1,00	3,47				€ -	€ 10,00	€ 34,67	€ 34,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	83,20	1,00	83,20				€ -	€ 25,00	€ 2 080,00	€ 2 080,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	208,00	1,00	208,00				€ -	€ 2,00	€ 416,00	€ 416,00
MO GC	H	246,00	1,00	246,00	€ 37,00			€ 9 102,00		€ -	€ 9 102,00
Béton C30/37 XC2	m3	53,00	1,00	53,00				€ -	€ 103,00	€ 5 459,00	€ 5 459,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								13 907,76 €		16 040,64 €	29 948,40 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 13 907,76 €					TOTAL 7 : 16 040,64 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 390,78	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 668,93	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 924,88
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	417,23	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	481,22

	25%	Total A	€	3 476,94		15%	Total B	€	2 406,10
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	676,06	Arrondi à:	676,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.16

Unité : m³

Quantité prévue : 50,00

LIBELLE : 11 Novembre - Mur 3

Rendement prévu : 51,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	69,00	1,00	69,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	7,59	1,00	7,59				€ -	€ 93,00	€ 705,87	€ 705,87
Bastaing	ml	5,75	1,00	5,75				€ -	€ 1,50	€ 8,63	€ 8,63
MO GC	H	20,70	1,00	20,70	€ 37,00			€ 765,90		€ -	€ 765,90
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	18,00	1,00	18,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	4,50	1,00	4,50				€ -	€ 1,40	€ 6,30	€ 6,30
JOINT WATERSTOP	ml	1,20	1,00	1,20				€ -	€ 10,00	€ 12,00	€ 12,00
Location de coffrage manuportable	m2.mois	6,00	1,00	6,00				€ -	€ 25,00	€ 150,00	€ 150,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	18,00	1,00	18,00				€ -	€ 2,00	€ 36,00	€ 36,00
MO GC	H	18,00	1,00	18,00	€ 37,00			€ 666,00		€ -	€ 666,00
Armatures HA	kg	4 556,00	1,00	4 556,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	4 556,00	1,00	4 556,00				€ -	€ 1,00	€ 4 556,00	€ 4 556,00
FO Cales à béton	kg	4 556,00	1,00	4 556,00				€ -	€ 0,02	€ 91,12	€ 91,12
MO GC	H	4,56	1,00	4,56	€ 37,00			€ 168,57		€ -	€ 168,57
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	51,00	1,00	51,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	5,10	1,00	5,10				€ -	€ 20,00	€ 102,00	€ 102,00
Redevance pour béton pompé	m3	51,00	1,00	51,00				€ -	€ 20,00	€ 1 020,00	€ 1 020,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	1,70	1,00	1,70				€ -	€ 380,00	€ 646,00	€ 646,00
MO GC	H	64,60	1,00	64,60	€ 37,00			€ 2 390,20		€ -	€ 2 390,20
Coffrage voile m<h<3 m	m2	215,00	1,00	215,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	53,75	1,00	53,75				€ -	€ 1,40	€ 75,25	€ 75,25
JOINT WATERSTOP	ml	3,58	1,00	3,58				€ -	€ 10,00	€ 35,83	€ 35,83
Location de coffrage manuportable	m2.mois	86,00	1,00	86,00				€ -	€ 25,00	€ 2 150,00	€ 2 150,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	215,00	1,00	215,00				€ -	€ 2,00	€ 430,00	€ 430,00
MO GC	H	255,00	1,00	255,00	€ 37,00			€ 9 435,00		€ -	€ 9 435,00
Béton C30/37 XC2	m3	51,00	1,00	51,00				€ -	€ 103,00	€ 5 253,00	€ 5 253,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								13 425,67 €		15 278,00 €	28 703,67 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 13 425,67 €					TOTAL 7 : 15 278,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 342,57	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 611,08	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 833,36
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	402,77	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	458,34
25% Total A € 3 356,42					15% Total B € 2 291,70				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	673,56	Arrondi à:	675,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.17

Unité : m³
Quantité prévue : 18,00

LIBELLE : MS430-1

Rendement prévu : 48,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	96,00	1,00	96,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	10,56	1,00	10,56				€ -	€ 93,00	€ 982,08	€ 982,08
Bastaing	ml	8,00	1,00	8,00				€ -	€ 1,50	€ 12,00	€ 12,00
MO GC	H	28,80	1,00	28,80	€ 37,00			€ 1 065,60		€ -	€ 1 065,60
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	49,00	1,00	49,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	12,25	1,00	12,25				€ -	€ 1,40	€ 17,15	€ 17,15
JOINT WATERSTOP	ml	3,27	1,00	3,27				€ -	€ 10,00	€ 32,67	€ 32,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	16,33	1,00	16,33				€ -	€ 25,00	€ 408,33	€ 408,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	49,00	1,00	49,00				€ -	€ 2,00	€ 98,00	€ 98,00
MO GC	H	49,00	1,00	49,00	€ 37,00			€ 1 813,00		€ -	€ 1 813,00
Armatures HA	kg	4 277,00	1,00	4 277,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	4 277,00	1,00	4 277,00				€ -	€ 1,00	€ 4 277,00	€ 4 277,00
FO Cales à béton	kg	4 277,00	1,00	4 277,00				€ -	€ 0,02	€ 85,54	€ 85,54
MO GC	H	4,28	1,00	4,28	€ 37,00			€ 158,25		€ -	€ 158,25
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	48,00	1,00	48,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	4,80	1,00	4,80				€ -	€ 20,00	€ 96,00	€ 96,00
Redevance pour béton pompé	m3	48,00	1,00	48,00				€ -	€ 20,00	€ 960,00	€ 960,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	1,60	1,00	1,60				€ -	€ 380,00	€ 608,00	€ 608,00
MO GC	H	60,80	1,00	60,80	€ 37,00			€ 2 249,60		€ -	€ 2 249,60
Divers matériel béton	m3	48,00	1,00	48,00				€ -	€ 1,50	€ 72,00	€ 72,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	120,00	1,00	120,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	30,00	1,00	30,00				€ -	€ 1,40	€ 42,00	€ 42,00
JOINT WATERSTOP	ml	2,00	1,00	2,00				€ -	€ 10,00	€ 20,00	€ 20,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	48,00	1,00	48,00				€ -	€ 25,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	120,00	1,00	120,00				€ -	€ 2,00	€ 240,00	€ 240,00
MO GC	H	137,00	1,00	137,00	€ 37,00			€ 5 069,00		€ -	€ 5 069,00
Béton C30/37 XC2	m3	48,00	1,00	48,00				€ -	€ 103,00	€ 4 944,00	€ 4 944,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								10 355,45 €		14 094,77 €	24 450,22 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 10 355,45 €					TOTAL 7 : 14 094,77 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 035,54	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 242,65	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 691,37
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	310,66	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	422,84

	25%	Total A	€	2 588,86		15%	Total B	€	2 114,22
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	607,36	Arrondi à:	607,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1010.18

Unité : m³

Quantité prévue : 25,00

LIBELLE : RD97- Mur 3

Rendement prévu : 25,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	46,00	1,00	46,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	5,06	1,00	5,06				€ -	€ 93,00	€ 470,58	€ 470,58
Bastaing	ml	3,83	1,00	3,83				€ -	€ 1,50	€ 5,75	€ 5,75
MO GC	H	13,80	1,00	13,80	€ 37,00			€ 510,60		€ -	€ 510,60
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	14,00	1,00	14,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	3,50	1,00	3,50				€ -	€ 1,40	€ 4,90	€ 4,90
JOINT WATERSTOP	ml	0,93	1,00	0,93				€ -	€ 10,00	€ 9,33	€ 9,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	4,67	1,00	4,67				€ -	€ 25,00	€ 116,67	€ 116,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	14,00	1,00	14,00				€ -	€ 2,00	€ 28,00	€ 28,00
MO GC	H	14,00	1,00	14,00	€ 37,00			€ 518,00		€ -	€ 518,00
Armatures HA	kg	2 240,00	1,00	2 240,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	2 240,00	1,00	2 240,00				€ -	€ 1,00	€ 2 240,00	€ 2 240,00
FO Cales à béton	kg	2 240,00	1,00	2 240,00				€ -	€ 0,02	€ 44,80	€ 44,80
MO GC	H	2,24	1,00	2,24	€ 37,00			€ 82,88		€ -	€ 82,88
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	24,00	1,00	24,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	2,40	1,00	2,40				€ -	€ 20,00	€ 48,00	€ 48,00
Redevance pour béton pompé	m3	24,00	1,00	24,00				€ -	€ 20,00	€ 480,00	€ 480,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	0,80	1,00	0,80				€ -	€ 380,00	€ 304,00	€ 304,00
MO GC	H	30,40	1,00	30,40	€ 37,00			€ 1 124,80		€ -	€ 1 124,80
Divers matériel béton	m3	24,00	1,00	24,00				€ -	€ 1,50	€ 36,00	€ 36,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	84,00	1,00	84,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	21,00	1,00	21,00				€ -	€ 1,40	€ 29,40	€ 29,40
JOINT WATERSTOP	ml	1,40	1,00	1,40				€ -	€ 10,00	€ 14,00	€ 14,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	33,60	1,00	33,60				€ -	€ 25,00	€ 840,00	€ 840,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	84,00	1,00	84,00				€ -	€ 2,00	€ 168,00	€ 168,00
MO GC	H	99,00	1,00	99,00	€ 37,00			€ 3 663,00		€ -	€ 3 663,00
Béton C30/37 XC2	m3	24,00	1,00	24,00				€ -	€ 103,00	€ 2 472,00	€ 2 472,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								5 899,28 €		7 311,43 €	13 210,71 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 5 899,28 €					TOTAL 7 : 7 311,43 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	589,93	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	707,91	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	877,37
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	176,98	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	219,34

	25%	Total A	€	1 474,82		15%	Total B	€	1 096,71
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	631,29	Arrondi à:	631,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.19

Unité : m³

Quantité prévue : 9,00

LIBELLE : RD97 – Mur 4

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	20,00	1,00	20,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	2,20	1,00	2,20				€ -	€ 93,00	€ 204,60	€ 204,60
Bastaing	ml	1,67	1,00	1,67				€ -	€ 1,50	€ 2,50	€ 2,50
MO GC	H	6,00	1,00	6,00	€ 37,00			€ 222,00		€ -	€ 222,00
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	12,00	1,00	12,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	3,00	1,00	3,00				€ -	€ 1,40	€ 4,20	€ 4,20
JOINT WATERSTOP	ml	0,80	1,00	0,80				€ -	€ 10,00	€ 8,00	€ 8,00
Location de coffrage manuportable	m2.mois	4,00	1,00	4,00				€ -	€ 25,00	€ 100,00	€ 100,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	12,00	1,00	12,00				€ -	€ 2,00	€ 24,00	€ 24,00
MO GC	H	12,00	1,00	12,00	€ 37,00			€ 444,00		€ -	€ 444,00
Armatures HA	kg	828,00	1,00	828,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	828,00	1,00	828,00				€ -	€ 1,00	€ 828,00	€ 828,00
FO Cales à béton	kg	828,00	1,00	828,00				€ -	€ 0,02	€ 16,56	€ 16,56
MO GC	H	0,83	1,00	0,83	€ 37,00			€ 30,64		€ -	€ 30,64
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	9,00	1,00	9,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	1,20	1,00	1,20				€ -	€ 20,00	€ 24,00	€ 24,00
MO GC	H	11,40	1,00	11,40	€ 37,00			€ 421,80		€ -	€ 421,80
Divers matériel béton	m3	9,00	1,00	9,00				€ -	€ 1,50	€ 13,50	€ 13,50
Coffrage voile ht<1 m	m2	26,00	1,00	26,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	6,50	1,00	6,50				€ -	€ 1,40	€ 9,10	€ 9,10
JOINT WATERSTOP	ml	0,87	1,00	0,87				€ -	€ 10,00	€ 8,67	€ 8,67
Location de coffrage manuportable	m2.mois	8,67	1,00	8,67				€ -	€ 25,00	€ 216,67	€ 216,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	26,00	1,00	26,00				€ -	€ 2,00	€ 52,00	€ 52,00
MO GC	H	25,70	1,00	25,70	€ 37,00			€ 950,90		€ -	€ 950,90
Béton C30/37 XC2	m3	9,00	1,00	9,00				€ -	€ 103,00	€ 927,00	€ 927,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								2 069,34 €		2 438,79 €	4 508,13 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 :		2 069,34 €			TOTAL 7 :		2 438,79 €		
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	206,93	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	248,32	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	292,66
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	62,08	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	73,16
		25%	Total A	€ 517,33			15%	Total B	€ 365,82

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	599,03	Arrondi à:	599,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.20

Unité : m³
Quantité prévue : 160,00

LIBELLE : MS494-1

Rendement prévu : 149,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	304,00	1,00	304,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	33,44	1,00	33,44				€ -	€ 93,00	€ 3 109,92	€ 3 109,92
Bastaing	ml	25,33	1,00	25,33				€ -	€ 1,50	€ 38,00	€ 38,00
MO GC	H	91,20	1,00	91,20	€ 37,00			€ 3 374,40		€ -	€ 3 374,40
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	73,00	1,00	73,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	18,25	1,00	18,25				€ -	€ 1,40	€ 25,55	€ 25,55
JOINT WATERSTOP	ml	4,87	1,00	4,87				€ -	€ 10,00	€ 48,67	€ 48,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	24,33	1,00	24,33				€ -	€ 25,00	€ 608,33	€ 608,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	73,00	1,00	73,00				€ -	€ 2,00	€ 146,00	€ 146,00
MO GC	H	73,00	1,00	73,00	€ 37,00			€ 2 701,00		€ -	€ 2 701,00
Armatures HA	kg	13 392,00	1,00	13 392,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	13 392,00	1,00	13 392,00				€ -	€ 1,00	€ 13 392,00	€ 13 392,00
FO Cales à béton	kg	13 392,00	1,00	13 392,00				€ -	€ 0,02	€ 267,84	€ 267,84
MO GC	H	13,39	1,00	13,39	€ 37,00			€ 495,50		€ -	€ 495,50
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	149,00	1,00	149,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	14,90	1,00	14,90				€ -	€ 20,00	€ 298,00	€ 298,00
Redevance pour béton pompé	m3	149,00	1,00	149,00				€ -	€ 20,00	€ 2 980,00	€ 2 980,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	4,97	1,00	4,97				€ -	€ 380,00	€ 1 887,33	€ 1 887,33
MO GC	H	188,73	1,00	188,73	€ 37,00			€ 6 983,13		€ -	€ 6 983,13
Divers matériel béton	m3	149,00	1,00	149,00				€ -	€ 1,50	€ 223,50	€ 223,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	409,00	1,00	409,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	102,25	1,00	102,25				€ -	€ 1,40	€ 143,15	€ 143,15
JOINT WATERSTOP	ml	6,82	1,00	6,82				€ -	€ 10,00	€ 68,17	€ 68,17
Location de coffrage manuable	m2.mois	163,60	1,00	163,60				€ -	€ 25,00	€ 4 090,00	€ 4 090,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	409,00	1,00	409,00				€ -	€ 2,00	€ 818,00	€ 818,00
MO GC	H	477,00	1,00	477,00	€ 37,00			€ 17 649,00		€ -	€ 17 649,00
Béton C30/37 XC2	m3	149,00	1,00	149,00				€ -	€ 103,00	€ 15 347,00	€ 15 347,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								31 203,04 €		43 491,46 €	74 694,50 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 31 203,04 €					TOTAL 7 : 43 491,46 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 120,30	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	3 744,36	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	5 218,98
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	936,09	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 304,74

	25%	Total A	€	7 800,76		15%	Total B	€	6 523,72
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	597,44	Arrondi à:	597,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.21

Unité : m³

Quantité prévue : 97,00

LIBELLE : MS580-1

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	202,00	1,00	202,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	22,22	1,00	22,22				€ -	€ 93,00	€ 2 066,46	€ 2 066,46
Bastaing	ml	16,83	1,00	16,83				€ -	€ 1,50	€ 25,25	€ 25,25
MO GC	H	60,60	1,00	60,60	€ 37,00			€ 2 242,20		€ -	€ 2 242,20
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	40,00	1,00	40,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	10,00	1,00	10,00				€ -	€ 1,40	€ 14,00	€ 14,00
JOINT WATERSTOP	ml	2,67	1,00	2,67				€ -	€ 10,00	€ 26,67	€ 26,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	13,33	1,00	13,33				€ -	€ 25,00	€ 333,33	€ 333,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	40,00	1,00	40,00				€ -	€ 2,00	€ 80,00	€ 80,00
MO GC	H	40,00	1,00	40,00	€ 37,00			€ 1 480,00		€ -	€ 1 480,00
Armatures HA	kg	8 698,00	1,00	8 698,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	8 698,00	1,00	8 698,00				€ -	€ 1,00	€ 8 698,00	€ 8 698,00
FO Cales à béton	kg	8 698,00	1,00	8 698,00				€ -	€ 0,02	€ 173,96	€ 173,96
MO GC	H	8,70	1,00	8,70	€ 37,00			€ 321,83		€ -	€ 321,83
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	97,00	1,00	97,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	9,70	1,00	9,70				€ -	€ 20,00	€ 194,00	€ 194,00
Redevance pour béton pompé	m3	97,00	1,00	97,00				€ -	€ 20,00	€ 1 940,00	€ 1 940,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	3,23	1,00	3,23				€ -	€ 380,00	€ 1 228,67	€ 1 228,67
MO GC	H	122,87	1,00	122,87	€ 37,00			€ 4 546,07		€ -	€ 4 546,07
Divers matériel béton	m3	97,00	1,00	97,00				€ -	€ 1,50	€ 145,50	€ 145,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	279,00	1,00	279,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	69,75	1,00	69,75				€ -	€ 1,40	€ 97,65	€ 97,65
JOINT WATERSTOP	ml	4,65	1,00	4,65				€ -	€ 10,00	€ 46,50	€ 46,50
Location de coffrage manuable	m2.mois	111,60	1,00	111,60				€ -	€ 25,00	€ 2 790,00	€ 2 790,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	279,00	1,00	279,00				€ -	€ 2,00	€ 558,00	€ 558,00
MO GC	H	326,00	1,00	326,00	€ 37,00			€ 12 062,00		€ -	€ 12 062,00
Béton C30/37 XC2	m3	97,00	1,00	97,00				€ -	€ 103,00	€ 9 991,00	€ 9 991,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								20 652,09 €		28 408,99 €	49 061,08 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 20 652,09 €					TOTAL 7 : 28 408,99 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 065,21	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 478,25	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	3 409,08
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	619,56	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	852,27

	25%	Total A	€	5 163,02		15%	Total B	€	4 261,35
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	602,94	Arrondi à:	603,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

TRANCHE:

LOT:

DATE:

GROUPEMENT NGE

Sans objet

Sans objet

25/08/2020

N UMERO DE PRIX :

D1010.22

Quantité prévue :

107,00

LIBELLE : MS022-2

Rendement prévu :

107,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		PART CO-TRAITANTS (y compris coefficients de vente)		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1xb	8	9=1xb	10=5+7+9
Béton de propreté	m2			-				- €		- €		- €	- €
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	18.73	1.00	18.73				- €	93.00 €	1 741.44 €		- €	1 741.44 €
Bastaing	ml	14.19	1.00	14.19				- €	1.50 €	21.28 €		- €	21.28 €
MO GC	H	51.07	1.00	51.07	37.00 €			1 889.54 €		- €		- €	1 889.54 €
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2			-				- €		- €		- €	- €
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	9.75	1.00	9.75				- €	1.40 €	13.65 €		- €	13.65 €
JOINT WATERSTOP	ml	2.60	1.00	2.60				- €	10.00 €	25.99 €		- €	25.99 €
Location de coffrage manuportable	m2.mois	13.00	1.00	13.00				- €	25.00 €	324.93 €		- €	324.93 €
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	38.99	1.00	38.99				- €	2.00 €	77.98 €		- €	77.98 €
MO GC	H	38.99	1.00	38.99	37.00 €			1 442.67 €		- €		- €	1 442.67 €
Armatures HA	kg			-				- €		- €		- €	- €
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	10 423.91	1.00	10 423.91				- €	1.19 €	12 404.45 €		- €	12 404.45 €
FO Cales à béton	kg	10 423.91	1.00	10 423.91				- €	0.02 €	208.48 €		- €	208.48 €
MO GC	H	11.37	1.00	11.37	37.00 €			420.87 €		- €		- €	420.87 €
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3			-				- €		- €		- €	- €
Aiguille Vibrante	j	10.37	1.00	10.37				- €	20.00 €	207.32 €		- €	207.32 €
Redevance pour béton pompé	m3	112.22	1.00	112.22				- €	20.00 €	2 244.36 €		- €	2 244.36 €
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	3.46	1.00	3.46				- €	380.00 €	1 313.01 €		- €	1 313.01 €
MO GC	H	131.30	1.00	131.30	37.00 €			4 858.15 €		- €		- €	4 858.15 €
Divers matériel béton	m3	112.22	1.00	112.22				- €	1.50 €	168.33 €		- €	168.33 €
Coffrage voile m<h<3 m	m2			-				- €		- €		- €	- €
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	58.49	1.00	58.49				- €	1.40 €	81.88 €		- €	81.88 €
JOINT WATERSTOP	ml	3.90	1.00	3.90				- €	10.00 €	38.99 €		- €	38.99 €
Location de coffrage manuportable	m2.mois	93.58	1.00	93.58				- €	25.00 €	2 339.46 €		- €	2 339.46 €
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	233.95	1.00	233.95				- €	2.00 €	467.89 €		- €	467.89 €
MO GC	H	258.67	1.00	258.67	37.00 €			9 570.86 €		- €		- €	9 570.86 €
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2			-				- €		- €		- €	- €
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	22.35	1.00	22.35				- €	1.40 €	31.29 €		- €	31.29 €
JOINT WATERSTOP	ml	4.26	1.00	4.26				- €	10.00 €	42.57 €		- €	42.57 €
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	11.17	1.00	11.17				- €	250.00 €	2 793.56 €		- €	2 793.56 €
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	44.70	1.00	44.70				- €	23.50 €	1 050.38 €		- €	1 050.38 €
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	89.39	1.00	89.39				- €	2.00 €	178.79 €		- €	178.79 €
MO GC	H	178.79	1.00	178.79	37.00 €			6 615.16 €		- €		- €	6 615.16 €
Béton C30/37 XC2	m3	112.22	1.00	112.22				- €	103.00 €	11 558.45 €		- €	11 558.45 €
Ragréage et finition voiles	m2			-				- €		- €		- €	- €
Mortier pour ragréage	kg	485.01	1.00	485.01				- €	0.20 €	97.00 €		- €	97.00 €
Location échafaudage roulant (2,50 x 7,00 m ht)	MOIS	0.16	1.00	0.16				- €	440.00 €	71.13 €		- €	71.13 €
MO GC	H	48.50	1.00	48.50	37.00 €			1 794.54 €		- €		- €	1 794.54 €
Joint de dilatation	m			-				- €		- €		- €	- €
JOINT WATERSTOP caoutchouc	ML	4.18	1.00	4.18				- €	25.00 €	104.61 €		- €	104.61 €
MO GC	H	0.31	1.00	0.31	37.00 €			11.61 €		- €		- €	11.61 €
Ancrage passif en tête de mur	m3	107.00	1.00	107.00				- €		- €	238.13 €	25 479.70 €	25 479.70 €
				-				- €		- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								26 603.40 €		37 607.23 €		25 479.70 €	89 690.33 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures				c : Travaux co-traités			
TOTAL 5 :		26 603,40 €		TOTAL 7 :		37 607,23 €		TOTAL 9 :		25 479,70 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	2 660,34 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	3 192,41 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	4 512,87 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	798,10 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	1 128,22 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	0%	soit:	- €
		25%	Total A			15%	Total B			0%	Total C
			6 650,85 €				5 641,08 €				- €
Prix unitaires co-traitants intégrant déjà les coefficients de vente											

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) :

953,11 €

Arrondi à:

953,00 €

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.23

Unité : m³
Quantité prévue : 81,00

LIBELLE : MS042-2

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	185,00	1,00	185,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	20,35	1,00	20,35				€ -	€ 93,00	€ 1 892,55	€ 1 892,55
Bastaing	ml	15,41	1,00	15,41				€ -	€ 1,50	€ 23,12	€ 23,12
MO GC	H	55,50	1,00	55,50	€ 37,00			€ 2 053,50		€ -	€ 2 053,50
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	35,00	1,00	35,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	8,75	1,00	8,75				€ -	€ 1,40	€ 12,25	€ 12,25
JOINT WATERSTOP	ml	2,33	1,00	2,33				€ -	€ 10,00	€ 23,30	€ 23,30
Location de coffrage manuable	m2.mois	11,67	1,00	11,67				€ -	€ 25,00	€ 291,75	€ 291,75
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	35,00	1,00	35,00				€ -	€ 2,00	€ 70,00	€ 70,00
MO GC	H	35,00	1,00	35,00	€ 37,00			€ 1 295,00		€ -	€ 1 295,00
Armatures HA	kg	8 931,00	1,00	8 931,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	8 931,00	1,00	8 931,00				€ -	€ 1,00	€ 8 931,00	€ 8 931,00
FO Cales à béton	kg	8 931,00	1,00	8 931,00				€ -	€ 0,02	€ 178,62	€ 178,62
MO GC	H	8,93	1,00	8,93	€ 37,00			€ 330,41		€ -	€ 330,41
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	81,00	1,00	81,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	8,10	1,00	8,10				€ -	€ 20,00	€ 162,00	€ 162,00
Redevance pour béton pompé	m3	81,00	1,00	81,00				€ -	€ 20,00	€ 1 620,00	€ 1 620,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	2,70	1,00	2,70				€ -	€ 380,00	€ 1 026,00	€ 1 026,00
MO GC	H	102,60	1,00	102,60	€ 37,00			€ 3 796,20		€ -	€ 3 796,20
Divers matériel béton	m3	81,00	1,00	81,00				€ -	€ 1,50	€ 121,50	€ 121,50
Coffrage voile ht<1 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage voile m<h<3 m	m2	185,00	1,00	185,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	46,25	1,00	46,25				€ -	€ 1,40	€ 64,75	€ 64,75
JOINT WATERSTOP	ml	3,08	1,00	3,08				€ -	€ 10,00	€ 30,80	€ 30,80
Location de coffrage manuable	m2.mois	74,00	1,00	74,00				€ -	€ 25,00	€ 1 850,00	€ 1 850,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	185,00	1,00	185,00				€ -	€ 2,00	€ 370,00	€ 370,00
MO GC	H	582,00	1,00	582,00	€ 37,00			€ 21 534,00		€ -	€ 21 534,00
Coffrage voile h>3 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Béton C30/37 XC2	m3	81,00	1,00	81,00				€ -	€ 103,00	€ 8 343,00	€ 8 343,00
Assise+drain arrière mur	m	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Nappe drainante	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Ancrages passifs en tête de mur				-							
Equipe réalisation des ancrages	J	5,00	1,00	5,00	€ 1 100,00			€ 5 500,00			€ 5 500,00
Atelier réalisation des ancrages	J	5,00	1,00	5,00		€ 1 400,00		€ 7 000,00			€ 7 000,00
Ancrages passifs diam 32	ml	241,00	1,00	241,00		€ 20,00		€ 4 820,00			€ 4 820,00

				-			€	-		€	-	€	-
TOTAL PRIX SECS								46 329,11 €			25 010,64 €		71 339,75 €

A : Travaux propres						B : Travaux sous traités et fournitures					
TOTAL 5 :			46 329,11 €			TOTAL 7 :			25 010,64 €		
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 632,91		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	5 559,49		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	3 001,28	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 389,87		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	750,32	
			25%	Total A	€ 11 582,28				15%	Total B	€ 3 751,60

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	1 070,04	Arrondi à:	1 070,00 €
---	---	----------	------------	------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.24

Unité : m³

Quantité prévue : 348,00

LIBELLE : Joseph Gasquet Mur Longitudinal

Rendement prévu : 361,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	603,00	1,00	603,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	66,33	1,00	66,33				€ -	€ 93,00	€ 6 168,69	€ 6 168,69
Bastaing	ml	50,25	1,00	50,25				€ -	€ 1,50	€ 75,38	€ 75,38
MO GC	H	180,90	1,00	180,90	€ 37,00			€ 6 693,30		€ -	€ 6 693,30
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	129,00	1,00	129,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	32,25	1,00	32,25				€ -	€ 1,40	€ 45,15	€ 45,15
JOINT WATERSTOP	ml	8,60	1,00	8,60				€ -	€ 10,00	€ 86,00	€ 86,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	43,00	1,00	43,00				€ -	€ 25,00	€ 1 075,00	€ 1 075,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	129,00	1,00	129,00				€ -	€ 2,00	€ 258,00	€ 258,00
MO GC	H	129,00	1,00	129,00	€ 37,00			€ 4 773,00		€ -	€ 4 773,00
Armatures HA	kg	39 763,00	1,00	39 763,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	39 763,00	1,00	39 763,00				€ -	€ 1,00	€ 39 763,00	€ 39 763,00
FO Cales à béton	kg	39 763,00	1,00	39 763,00				€ -	€ 0,02	€ 795,26	€ 795,26
MO GC	H	39,76	1,00	39,76	€ 37,00			€ 1 471,23		€ -	€ 1 471,23
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	361,00	1,00	361,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	36,10	1,00	36,10				€ -	€ 20,00	€ 722,00	€ 722,00
Redevance pour béton pompé	m3	361,00	1,00	361,00				€ -	€ 20,00	€ 7 220,00	€ 7 220,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	12,03	1,00	12,03				€ -	€ 380,00	€ 4 572,67	€ 4 572,67
MO GC	H	457,27	1,00	457,27	€ 37,00			€ 16 918,87		€ -	€ 16 918,87
Divers matériel béton	m3	361,00	1,00	361,00				€ -	€ 1,50	€ 541,50	€ 541,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	350,00	1,00	350,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	87,50	1,00	87,50				€ -	€ 1,40	€ 122,50	€ 122,50
JOINT WATERSTOP	ml	5,83	1,00	5,83				€ -	€ 10,00	€ 58,33	€ 58,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	140,00	1,00	140,00				€ -	€ 25,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	350,00	1,00	350,00				€ -	€ 2,00	€ 700,00	€ 700,00
MO GC	H	420,00	1,00	420,00	€ 37,00			€ 15 540,00		€ -	€ 15 540,00
Béton C30/37 XC2	m3	361,00	1,00	361,00				€ -	€ 103,00	€ 37 183,00	€ 37 183,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								45 396,40 €		102 886,48 €	148 282,87 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 45 396,40 €					TOTAL 7 : 102 886,48 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 539,64	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	5 447,57	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	12 346,38
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 361,89	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	3 086,59

	25%	Total A	€	11 349,10		15%	Total B	€	15 432,97
--	-----	---------	---	-----------	--	-----	---------	---	-----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	484,94	Arrondi à:	485,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.25

Unité : m³
Quantité prévue : 247,00

LIBELLE : MS116-2

Rendement prévu : 135,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	244,00	1,00	244,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	26,84	1,00	26,84				€ -	€ 93,00	€ 2 496,12	€ 2 496,12
Bastaing	ml	20,33	1,00	20,33				€ -	€ 1,50	€ 30,50	€ 30,50
MO GC	H	73,20	1,00	73,20	€ 37,00			€ 2 708,40		€ -	€ 2 708,40
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	56,00	1,00	56,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	14,00	1,00	14,00				€ -	€ 1,40	€ 19,60	€ 19,60
JOINT WATERSTOP	ml	3,73	1,00	3,73				€ -	€ 10,00	€ 37,33	€ 37,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	18,67	1,00	18,67				€ -	€ 25,00	€ 466,67	€ 466,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	56,00	1,00	56,00				€ -	€ 2,00	€ 112,00	€ 112,00
MO GC	H	56,00	1,00	56,00	€ 37,00			€ 2 072,00		€ -	€ 2 072,00
Armatures HA	kg	12 150,00	1,00	12 150,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	12 150,00	1,00	12 150,00				€ -	€ 1,00	€ 12 150,00	€ 12 150,00
FO Cales à béton	kg	12 150,00	1,00	12 150,00				€ -	€ 0,02	€ 243,00	€ 243,00
MO GC	H	12,15	1,00	12,15	€ 37,00			€ 449,55		€ -	€ 449,55
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	135,00	1,00	135,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	13,50	1,00	13,50				€ -	€ 20,00	€ 270,00	€ 270,00
Redevance pour béton pompé	m3	135,00	1,00	135,00				€ -	€ 20,00	€ 2 700,00	€ 2 700,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	4,50	1,00	4,50				€ -	€ 380,00	€ 1 710,00	€ 1 710,00
MO GC	H	171,00	1,00	171,00	€ 37,00			€ 6 327,00		€ -	€ 6 327,00
Divers matériel béton	m3	135,00	1,00	135,00				€ -	€ 1,50	€ 202,50	€ 202,50
Coffrage voile h>3 m	m2	422,00	1,00	422,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	105,50	1,00	105,50				€ -	€ 1,40	€ 147,70	€ 147,70
JOINT WATERSTOP	ml	3,52	1,00	3,52				€ -	€ 10,00	€ 35,17	€ 35,17
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	211,00	1,00	211,00				€ -	€ 23,50	€ 4 958,50	€ 4 958,50
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	422,00	1,00	422,00				€ -	€ 2,00	€ 844,00	€ 844,00
MO GC	H	606,00	1,00	606,00	€ 37,00			€ 22 422,00		€ -	€ 22 422,00
Béton C30/37 XC2	m3	135,00	1,00	135,00				€ -	€ 103,00	€ 13 905,00	€ 13 905,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								33 978,95 €		40 328,09 €	74 307,04 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 33 978,95 €					TOTAL 7 : 40 328,09 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 397,90	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 077,47	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	4 839,37
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 019,37	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 209,84

	25%	Total A	€	8 494,74		15%	Total B	€	6 049,21
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	658,16	Arrondi à:	658,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.26

Unité : m³
Quantité prévue : 126,00

LIBELLE : MS123-2

Rendement prévu : 129,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	140,00	1,00	140,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	15,40	1,00	15,40				€ -	€ 93,00	€ 1 432,20	€ 1 432,20
Bastaing	ml	11,67	1,00	11,67				€ -	€ 1,50	€ 17,50	€ 17,50
MO GC	H	42,00	1,00	42,00	€ 37,00			€ 1 554,00		€ -	€ 1 554,00
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	53,00	1,00	53,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	13,25	1,00	13,25				€ -	€ 1,40	€ 18,55	€ 18,55
JOINT WATERSTOP	ml	3,53	1,00	3,53				€ -	€ 10,00	€ 35,33	€ 35,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	17,67	1,00	17,67				€ -	€ 25,00	€ 441,67	€ 441,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	53,00	1,00	53,00				€ -	€ 2,00	€ 106,00	€ 106,00
MO GC	H	53,00	1,00	53,00	€ 37,00			€ 1 961,00		€ -	€ 1 961,00
Armatures HA	kg	11 589,00	1,00	11 589,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	11 589,00	1,00	11 589,00				€ -	€ 1,00	€ 11 589,00	€ 11 589,00
FO Cales à béton	kg	11 589,00	1,00	11 589,00				€ -	€ 0,02	€ 231,78	€ 231,78
MO GC	H	11,59	1,00	11,59	€ 37,00			€ 428,79		€ -	€ 428,79
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	129,00	1,00	129,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	12,90	1,00	12,90				€ -	€ 20,00	€ 258,00	€ 258,00
Redevance pour béton pompé	m3	129,00	1,00	129,00				€ -	€ 20,00	€ 2 580,00	€ 2 580,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	4,30	1,00	4,30				€ -	€ 380,00	€ 1 634,00	€ 1 634,00
MO GC	H	163,40	1,00	163,40	€ 37,00			€ 6 045,80		€ -	€ 6 045,80
Divers matériel béton	m3	129,00	1,00	129,00				€ -	€ 1,50	€ 193,50	€ 193,50
Coffrage voile h>3 m	m2	265,00	1,00	265,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	66,25	1,00	66,25				€ -	€ 1,40	€ 92,75	€ 92,75
JOINT WATERSTOP	ml	2,21	1,00	2,21				€ -	€ 10,00	€ 22,08	€ 22,08
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	132,50	1,00	132,50				€ -	€ 23,50	€ 3 113,75	€ 3 113,75
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	265,00	1,00	265,00				€ -	€ 2,00	€ 530,00	€ 530,00
MO GC	H	380,00	1,00	380,00	€ 37,00			€ 14 060,00		€ -	€ 14 060,00
Béton C30/37 XC2	m3	129,00	1,00	129,00				€ -	€ 103,00	€ 13 287,00	€ 13 287,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								24 049,59 €		35 583,11 €	59 632,71 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 24 049,59 €					TOTAL 7 : 35 583,11 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 404,96	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 885,95	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	4 269,97
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	721,49	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 067,49

	25%	Total A	€	6 012,40		15%	Total B	€	5 337,47
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	550,25	Arrondi à:	550,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.27

Unité : m³
Quantité prévue : 115,00

LIBELLE : MS137-2

Rendement prévu : 114,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	122,00	1,00	122,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	13,42	1,00	13,42				€ -	€ 93,00	€ 1 248,06	€ 1 248,06
Bastaing	ml	10,17	1,00	10,17				€ -	€ 1,50	€ 15,25	€ 15,25
MO GC	H	36,60	1,00	36,60	€ 37,00			€ 1 354,20		€ -	€ 1 354,20
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	54,00	1,00	54,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	13,50	1,00	13,50				€ -	€ 1,40	€ 18,90	€ 18,90
JOINT WATERSTOP	ml	3,60	1,00	3,60				€ -	€ 10,00	€ 36,00	€ 36,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	18,00	1,00	18,00				€ -	€ 25,00	€ 450,00	€ 450,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	54,00	1,00	54,00				€ -	€ 2,00	€ 108,00	€ 108,00
MO GC	H	54,00	1,00	54,00	€ 37,00			€ 1 998,00		€ -	€ 1 998,00
Armatures HA	kg	12 511,00	1,00	12 511,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	12 511,00	1,00	12 511,00				€ -	€ 1,00	€ 12 511,00	€ 12 511,00
FO Cales à béton	kg	12 511,00	1,00	12 511,00				€ -	€ 0,02	€ 250,22	€ 250,22
MO GC	H	12,51	1,00	12,51	€ 37,00			€ 462,91		€ -	€ 462,91
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	114,00	1,00	114,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	11,40	1,00	11,40				€ -	€ 20,00	€ 228,00	€ 228,00
Redevance pour béton pompé	m3	114,00	1,00	114,00				€ -	€ 20,00	€ 2 280,00	€ 2 280,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	3,80	1,00	3,80				€ -	€ 380,00	€ 1 444,00	€ 1 444,00
MO GC	H	144,40	1,00	144,40	€ 37,00			€ 5 342,80		€ -	€ 5 342,80
Divers matériel béton	m3	114,00	1,00	114,00				€ -	€ 1,50	€ 171,00	€ 171,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	202,00	1,00	202,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	50,50	1,00	50,50				€ -	€ 1,40	€ 70,70	€ 70,70
JOINT WATERSTOP	ml	3,37	1,00	3,37				€ -	€ 10,00	€ 33,67	€ 33,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	80,80	1,00	80,80				€ -	€ 25,00	€ 2 020,00	€ 2 020,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	202,00	1,00	202,00				€ -	€ 2,00	€ 404,00	€ 404,00
MO GC	H	242,40	1,00	242,40	€ 37,00			€ 8 968,80		€ -	€ 8 968,80
Béton C30/37 XC2	m3	114,00	1,00	114,00				€ -	€ 103,00	€ 11 742,00	€ 11 742,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								18 126,71 €		33 030,80 €	51 157,50 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 18 126,71 €					TOTAL 7 : 33 030,80 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 812,67	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 175,20	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	3 963,70
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	543,80	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	990,92

	25%	Total A	€	4 531,68		15%	Total B	€	4 954,62
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	531,96	Arrondi à:	532,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.28

Unité : m³
Quantité prévue : 11,00

LIBELLE : René Cassin Mur

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	19,00	1,00	19,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	2,09	1,00	2,09				€ -	€ 93,00	€ 194,37	€ 194,37
Bastaing	ml	1,58	1,00	1,58				€ -	€ 1,50	€ 2,38	€ 2,38
MO GC	H	5,70	1,00	5,70	€ 37,00			€ 210,90	€ -	€ -	€ 210,90
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	16,00	1,00	16,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	4,00	1,00	4,00				€ -	€ 1,40	€ 5,60	€ 5,60
JOINT WATERSTOP	ml	1,07	1,00	1,07				€ -	€ 10,00	€ 10,67	€ 10,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	5,33	1,00	5,33				€ -	€ 25,00	€ 133,33	€ 133,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	16,00	1,00	16,00				€ -	€ 2,00	€ 32,00	€ 32,00
MO GC	H	16,00	1,00	16,00	€ 37,00			€ 592,00	€ -	€ -	€ 592,00
Armatures HA	kg	947,00	1,00	947,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	947,00	1,00	947,00				€ -	€ 1,00	€ 947,00	€ 947,00
FO Cales à béton	kg	947,00	1,00	947,00				€ -	€ 0,02	€ 18,94	€ 18,94
MO GC	H	0,95	1,00	0,95	€ 37,00			€ 35,04		€ -	€ 35,04
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	10,00	1,00	10,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	1,33	1,00	1,33				€ -	€ 20,00	€ 26,67	€ 26,67
MO GC	H	12,67	1,00	12,67	€ 37,00			€ 468,67		€ -	€ 468,67
Divers matériel béton	m3	10,00	1,00	10,00				€ -	€ 1,50	€ 15,00	€ 15,00
Coffrage voile ht<1 m	m2	37,00	1,00	37,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	9,25	1,00	9,25				€ -	€ 1,40	€ 12,95	€ 12,95
JOINT WATERSTOP	ml	1,23	1,00	1,23				€ -	€ 10,00	€ 12,33	€ 12,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	12,33	1,00	12,33				€ -	€ 25,00	€ 308,33	€ 308,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	37,00	1,00	37,00				€ -	€ 2,00	€ 74,00	€ 74,00
MO GC	H	36,80	1,00	36,80	€ 37,00			€ 1 361,60		€ -	€ 1 361,60
Coffrage voile m<h<3 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage voile h>3 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Béton C30/37 XC2	m3	10,00	1,00	10,00				€ -	€ 103,00	€ 1 030,00	€ 1 030,00
Assise+drain arrière mur	m	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Nappe drainante	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								2 668,21 €		2 823,57 €	5 491,77 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 2 668,21 €					TOTAL 7 : 2 823,57 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: € 266,82					K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: € -				

K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	320,18	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	338,83
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	80,05	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	84,71
	<hr/>					<hr/>			
	25%	Total A	€	667,05		15%	Total B	€	423,54

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	598,40	Arrondi à:	598,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1010.29
LIBELLE : MS145-2

Unité : m³
Quantité prévue : 65,00
Rendement prévu : 68,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	102,00	1,00	102,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	11,22	1,00	11,22				€ -	€ 93,00	€ 1 043,46	€ 1 043,46
Bastaing	ml	8,50	1,00	8,50				€ -	€ 1,50	€ 12,75	€ 12,75
MO GC	H	30,60	1,00	30,60	€ 37,00			€ 1 132,20		€ -	€ 1 132,20
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	36,00	1,00	36,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	9,00	1,00	9,00				€ -	€ 1,40	€ 12,60	€ 12,60
JOINT WATERSTOP	ml	2,40	1,00	2,40				€ -	€ 10,00	€ 24,00	€ 24,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	12,00	1,00	12,00				€ -	€ 25,00	€ 300,00	€ 300,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	36,00	1,00	36,00				€ -	€ 2,00	€ 72,00	€ 72,00
MO GC	H	36,00	1,00	36,00	€ 37,00			€ 1 332,00		€ -	€ 1 332,00
Armatures HA	kg	7 496,00	1,00	7 496,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	7 496,00	1,00	7 496,00				€ -	€ 1,00	€ 7 496,00	€ 7 496,00
FO Cales à béton	kg	7 496,00	1,00	7 496,00				€ -	€ 0,02	€ 149,92	€ 149,92
MO GC	H	7,50	1,00	7,50	€ 37,00			€ 277,35		€ -	€ 277,35
Bétonnage 30 m3 goulotte toupie	m3	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	68,00	1,00	68,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	6,80	1,00	6,80				€ -	€ 20,00	€ 136,00	€ 136,00
Redevance pour béton pompé	m3	68,00	1,00	68,00				€ -	€ 20,00	€ 1 360,00	€ 1 360,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	2,27	1,00	2,27				€ -	€ 380,00	€ 861,33	€ 861,33
MO GC	H	86,13	1,00	86,13	€ 37,00			€ 3 186,93		€ -	€ 3 186,93
Divers matériel béton	m3	68,00	1,00	68,00				€ -	€ 1,50	€ 102,00	€ 102,00
Coffrage voile ht<1 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage voile m<h<3 m	m2	134,00	1,00	134,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	33,50	1,00	33,50				€ -	€ 1,40	€ 46,90	€ 46,90
JOINT WATERSTOP	ml	2,23	1,00	2,23				€ -	€ 10,00	€ 22,33	€ 22,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	53,60	1,00	53,60				€ -	€ 25,00	€ 1 340,00	€ 1 340,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	134,00	1,00	134,00				€ -	€ 2,00	€ 268,00	€ 268,00
MO GC	H	160,80	1,00	160,80	€ 37,00			€ 5 949,60		€ -	€ 5 949,60
Coffrage voile h>3 m	m2	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	82,00	1,00	82,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	20,50	1,00	20,50				€ -	€ 1,40	€ 28,70	€ 28,70
JOINT WATERSTOP	ml	3,90	1,00	3,90				€ -	€ 10,00	€ 39,05	€ 39,05
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	10,25	1,00	10,25				€ -	€ 250,00	€ 2 562,50	€ 2 562,50
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	41,00	1,00	41,00				€ -	€ 23,50	€ 963,50	€ 963,50
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	82,00	1,00	82,00				€ -	€ 2,00	€ 164,00	€ 164,00
MO GC	H	160,00	1,00	160,00	€ 37,00			€ 5 920,00		€ -	€ 5 920,00
Béton C30/37 XC2	m3	68,00	1,00	68,00				€ -	€ 103,00	€ 7 004,00	€ 7 004,00
Assise+drain arrière mur	m	-	1,00	-				€ -		€ -	€ -

Nappe drainante	m2	-	1,00	-			€	-		€	-	€	-	
Ancrages passifs en tête de mur														
Equipe réalisation des ancrages	J	6,00	1,00	6,00	€	1 100,00		€	6 600,00			€	6 600,00	
Atelier réalisation des ancrages	J	6,00	1,00	6,00			€	1 400,00		€	8 400,00		€	8 400,00
Ancrages passifs diam 32	ml	221,00	1,00	221,00			€	20,00		€	4 420,00		€	4 420,00
			1,00	-					€	-		€	-	
TOTAL PRIX SECS									37 218,09 €			24 009,04 €	61 227,13 €	

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures								
TOTAL 5 : 37 218,09 €					TOTAL 7 : 24 009,04 €								
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 721,81	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-				
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 466,17	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	2 881,09				
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 116,54	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	720,27				
	25%	Total A	€	9 304,52		15%	Total B	€	3 601,36				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	1 090,19	Arrondi à:	1 090,00 €
---	---	----------	------------	------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.30

Unité : m³
Quantité prévue : 129,00

LIBELLE : Tombadou Giratoire Nord - Mur 1

Rendement prévu : 134,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	138,00	1,00	138,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	15,18	1,00	15,18				€ -	€ 93,00	€ 1 411,74	€ 1 411,74
Bastaing	ml	11,50	1,00	11,50				€ -	€ 1,50	€ 17,25	€ 17,25
MO GC	H	41,40	1,00	41,40	€ 37,00			€ 1 531,80		€ -	€ 1 531,80
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	39,00	1,00	39,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	9,75	1,00	9,75				€ -	€ 1,40	€ 13,65	€ 13,65
JOINT WATERSTOP	ml	2,60	1,00	2,60				€ -	€ 10,00	€ 26,00	€ 26,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	13,00	1,00	13,00				€ -	€ 25,00	€ 325,00	€ 325,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	39,00	1,00	39,00				€ -	€ 2,00	€ 78,00	€ 78,00
MO GC	H	39,00	1,00	39,00	€ 37,00			€ 1 443,00		€ -	€ 1 443,00
Armatures HA	kg	14 739,00	1,00	14 739,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	14 739,00	1,00	14 739,00				€ -	€ 1,00	€ 14 739,00	€ 14 739,00
FO Cales à béton	kg	14 739,00	1,00	14 739,00				€ -	€ 0,02	€ 294,78	€ 294,78
MO GC	H	14,74	1,00	14,74	€ 37,00			€ 545,34		€ -	€ 545,34
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	134,00	1,00	134,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	13,40	1,00	13,40				€ -	€ 20,00	€ 268,00	€ 268,00
Redevance pour béton pompé	m3	134,00	1,00	134,00				€ -	€ 20,00	€ 2 680,00	€ 2 680,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	4,47	1,00	4,47				€ -	€ 380,00	€ 1 697,33	€ 1 697,33
MO GC	H	169,73	1,00	169,73	€ 37,00			€ 6 280,13		€ -	€ 6 280,13
Divers matériel béton	m3	134,00	1,00	134,00				€ -	€ 1,50	€ 201,00	€ 201,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	215,00	1,00	215,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	53,75	1,00	53,75				€ -	€ 1,40	€ 75,25	€ 75,25
JOINT WATERSTOP	ml	3,58	1,00	3,58				€ -	€ 10,00	€ 35,83	€ 35,83
Location de coffrage manuable	m2.mois	86,00	1,00	86,00				€ -	€ 25,00	€ 2 150,00	€ 2 150,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	215,00	1,00	215,00				€ -	€ 2,00	€ 430,00	€ 430,00
MO GC	H	258,00	1,00	258,00	€ 37,00			€ 9 546,00		€ -	€ 9 546,00
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	49,00	1,00	49,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	12,25	1,00	12,25				€ -	€ 1,40	€ 17,15	€ 17,15
JOINT WATERSTOP	ml	2,33	1,00	2,33				€ -	€ 10,00	€ 23,33	€ 23,33
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	6,13	1,00	6,13				€ -	€ 250,00	€ 1 531,25	€ 1 531,25
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	24,50	1,00	24,50				€ -	€ 23,50	€ 575,75	€ 575,75
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	49,00	1,00	49,00				€ -	€ 2,00	€ 98,00	€ 98,00
MO GC	H	93,00	1,00	93,00	€ 37,00			€ 3 441,00		€ -	€ 3 441,00
Béton C30/37 XC2	m3	134,00	1,00	134,00				€ -	€ 103,00	€ 13 802,00	€ 13 802,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								22 787,28 €		40 490,32 €	63 277,60 €

TOTAL 5 : 22 787,28 €					TOTAL 7 : 40 490,32 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 278,73	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 734,47	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	4 858,84
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	683,62	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 214,71
	25%		Total A	€ 5 696,82		15%	Total B	€ 6 073,55	
PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):					€	560,06	Arrondi à:	560,00 €	

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.31

Unité : m³
Quantité prévue : 130,00

LIBELLE : MS260-2

Rendement prévu : 167,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	322,00	1,00	322,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	35,42	1,00	35,42				€ -	€ 93,00	€ 3 294,06	€ 3 294,06
Bastaing	ml	26,83	1,00	26,83				€ -	€ 1,50	€ 40,25	€ 40,25
MO GC	H	96,60	1,00	96,60	€ 37,00			€ 3 574,20		€ -	€ 3 574,20
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	73,00	1,00	73,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	18,25	1,00	18,25				€ -	€ 1,40	€ 25,55	€ 25,55
JOINT WATERSTOP	ml	4,87	1,00	4,87				€ -	€ 10,00	€ 48,67	€ 48,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	24,33	1,00	24,33				€ -	€ 25,00	€ 608,33	€ 608,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	73,00	1,00	73,00				€ -	€ 2,00	€ 146,00	€ 146,00
MO GC	H	73,00	1,00	73,00	€ 37,00			€ 2 701,00		€ -	€ 2 701,00
Armatures HA	kg	15 031,00	1,00	15 031,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	15 031,00	1,00	15 031,00				€ -	€ 1,00	€ 15 031,00	€ 15 031,00
FO Cales à béton	kg	15 031,00	1,00	15 031,00				€ -	€ 0,02	€ 300,62	€ 300,62
MO GC	H	15,03	1,00	15,03	€ 37,00			€ 556,15		€ -	€ 556,15
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	167,00	1,00	167,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	16,70	1,00	16,70				€ -	€ 20,00	€ 334,00	€ 334,00
Redevance pour béton pompé	m3	167,00	1,00	167,00				€ -	€ 20,00	€ 3 340,00	€ 3 340,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	5,57	1,00	5,57				€ -	€ 380,00	€ 2 115,33	€ 2 115,33
MO GC	H	211,53	1,00	211,53	€ 37,00			€ 7 826,73		€ -	€ 7 826,73
Divers matériel béton	m3	167,00	1,00	167,00				€ -	€ 1,50	€ 250,50	€ 250,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	507,00	1,00	507,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	126,75	1,00	126,75				€ -	€ 1,40	€ 177,45	€ 177,45
JOINT WATERSTOP	ml	8,45	1,00	8,45				€ -	€ 10,00	€ 84,50	€ 84,50
Location de coffrage manuable	m2.mois	202,80	1,00	202,80				€ -	€ 25,00	€ 5 070,00	€ 5 070,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	507,00	1,00	507,00				€ -	€ 2,00	€ 1 014,00	€ 1 014,00
MO GC	H	594,00	1,00	594,00	€ 37,00			€ 21 978,00		€ -	€ 21 978,00
Béton C30/37 XC2	m3	167,00	1,00	167,00				€ -	€ 103,00	€ 17 201,00	€ 17 201,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								36 636,08 €		49 081,26 €	85 717,34 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 36 636,08 €					TOTAL 7 : 49 081,26 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 663,61	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 396,33	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	5 889,75
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 099,08	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 472,44

	25%	Total A	€	9 159,02		15%	Total B	€	7 362,19
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	612,21	Arrondi à:	612,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.32

Unité : m³

Quantité prévue : 50,00

LIBELLE : Les Fourches - Ouest Petit - Mur 2

Rendement prévu : 56,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	53,00	1,00	53,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	5,83	1,00	5,83				€ -	€ 93,00	€ 542,19	€ 542,19
Bastaing	ml	4,42	1,00	4,42				€ -	€ 1,50	€ 6,63	€ 6,63
MO GC	H	15,90	1,00	15,90	€ 37,00			€ 588,30		€ -	€ 588,30
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	64,00	1,00	64,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	16,00	1,00	16,00				€ -	€ 1,40	€ 22,40	€ 22,40
JOINT WATERSTOP	ml	4,27	1,00	4,27				€ -	€ 10,00	€ 42,67	€ 42,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	21,33	1,00	21,33				€ -	€ 25,00	€ 533,33	€ 533,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	64,00	1,00	64,00				€ -	€ 2,00	€ 128,00	€ 128,00
MO GC	H	64,00	1,00	64,00	€ 37,00			€ 2 368,00		€ -	€ 2 368,00
Armatures HA	kg	5 034,00	1,00	5 034,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	5 034,00	1,00	5 034,00				€ -	€ 1,00	€ 5 034,00	€ 5 034,00
FO Cales à béton	kg	5 034,00	1,00	5 034,00				€ -	€ 0,02	€ 100,68	€ 100,68
MO GC	H	5,03	1,00	5,03	€ 37,00			€ 186,26		€ -	€ 186,26
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	56,00	1,00	56,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	5,60	1,00	5,60				€ -	€ 20,00	€ 112,00	€ 112,00
Redevance pour béton pompé	m3	56,00	1,00	56,00				€ -	€ 20,00	€ 1 120,00	€ 1 120,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	1,87	1,00	1,87				€ -	€ 380,00	€ 709,33	€ 709,33
MO GC	H	70,93	1,00	70,93	€ 37,00			€ 2 624,53		€ -	€ 2 624,53
Divers matériel béton	m3	56,00	1,00	56,00				€ -	€ 1,50	€ 84,00	€ 84,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	185,00	1,00	185,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	46,25	1,00	46,25				€ -	€ 1,40	€ 64,75	€ 64,75
JOINT WATERSTOP	ml	3,08	1,00	3,08				€ -	€ 10,00	€ 30,83	€ 30,83
Location de coffrage manuable	m2.mois	74,00	1,00	74,00				€ -	€ 25,00	€ 1 850,00	€ 1 850,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	185,00	1,00	185,00				€ -	€ 2,00	€ 370,00	€ 370,00
MO GC	H	214,00	1,00	214,00	€ 37,00			€ 7 918,00		€ -	€ 7 918,00
Béton C30/37 XC2	m3	56,00	1,00	56,00				€ -	€ 103,00	€ 5 768,00	€ 5 768,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								13 685,09 €		16 518,81 €	30 203,90 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 13 685,09 €					TOTAL 7 : 16 518,81 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 368,51	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 642,21	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	1 982,26
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	410,55	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	495,56

	25%	Total A	€	3 421,27		15%	Total B	€	2 477,82
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	644,70	Arrondi à:	645,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.33

Unité : m³
Quantité prévue : 189,00

LIBELLE : Les Fourches - Ouest Grand - Mur 1

Rendement prévu : 196,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	265,00	1,00	265,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	29,15	1,00	29,15				€ -	€ 93,00	€ 2 710,95	€ 2 710,95
Bastaing	ml	22,08	1,00	22,08				€ -	€ 1,50	€ 33,13	€ 33,13
MO GC	H	79,50	1,00	79,50	€ 37,00			€ 2 941,50		€ -	€ 2 941,50
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	66,00	1,00	66,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	16,50	1,00	16,50				€ -	€ 1,40	€ 23,10	€ 23,10
JOINT WATERSTOP	ml	4,40	1,00	4,40				€ -	€ 10,00	€ 44,00	€ 44,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	22,00	1,00	22,00				€ -	€ 25,00	€ 550,00	€ 550,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	66,00	1,00	66,00				€ -	€ 2,00	€ 132,00	€ 132,00
MO GC	H	66,00	1,00	66,00	€ 37,00			€ 2 442,00		€ -	€ 2 442,00
Armatures HA	kg	21 614,00	1,00	21 614,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	21 614,00	1,00	21 614,00				€ -	€ 1,00	€ 21 614,00	€ 21 614,00
FO Cales à béton	kg	21 614,00	1,00	21 614,00				€ -	€ 0,02	€ 432,28	€ 432,28
MO GC	H	21,61	1,00	21,61	€ 37,00			€ 799,72		€ -	€ 799,72
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	196,00	1,00	196,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	19,60	1,00	19,60				€ -	€ 20,00	€ 392,00	€ 392,00
Redevance pour béton pompé	m3	196,00	1,00	196,00				€ -	€ 20,00	€ 3 920,00	€ 3 920,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	6,53	1,00	6,53				€ -	€ 380,00	€ 2 482,67	€ 2 482,67
MO GC	H	248,27	1,00	248,27	€ 37,00			€ 9 185,87		€ -	€ 9 185,87
Divers matériel béton	m3	196,00	1,00	196,00				€ -	€ 1,50	€ 294,00	€ 294,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	180,00	1,00	180,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	45,00	1,00	45,00				€ -	€ 1,40	€ 63,00	€ 63,00
JOINT WATERSTOP	ml	3,00	1,00	3,00				€ -	€ 10,00	€ 30,00	€ 30,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	72,00	1,00	72,00				€ -	€ 25,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	180,00	1,00	180,00				€ -	€ 2,00	€ 360,00	€ 360,00
MO GC	H	216,00	1,00	216,00	€ 37,00			€ 7 992,00		€ -	€ 7 992,00
Coffrage couronnement de voile ht=0,7	m2	85,00	1,00	85,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	21,25	1,00	21,25				€ -	€ 1,40	€ 29,75	€ 29,75
JOINT WATERSTOP	ml	4,05	1,00	4,05				€ -	€ 10,00	€ 40,48	€ 40,48
Mannequin bois pour couronnement ht moy 3m	M3/M2	10,63	1,00	10,63				€ -	€ 250,00	€ 2 656,25	€ 2 656,25
Location de BANCHES TP (yc passerelles)	M2.mois	42,50	1,00	42,50				€ -	€ 23,50	€ 998,75	€ 998,75
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	85,00	1,00	85,00				€ -	€ 2,00	€ 170,00	€ 170,00
MO GC	H	162,00	1,00	162,00	€ 37,00			€ 5 994,00		€ -	€ 5 994,00
Béton C30/37 XC2	m3	196,00	1,00	196,00				€ -	€ 103,00	€ 20 188,00	€ 20 188,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								29 355,08 €		58 964,35 €	88 319,43 €

TOTAL 5 : 29 355,08 €					TOTAL 7 : 58 964,35 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 935,51	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	3 522,61	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	7 075,72
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	880,65	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 768,93
	25%		Total A	€ 7 338,77		15%	Total B	€ 8 844,65	
PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):					€	533,18	Arrondi à:	533,00 €	

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.34

Unité : m³
Quantité prévue : 93,00

LIBELLE : 11 Novembre - Mur 1

Rendement prévu : 100,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	117,00	1,00	117,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	12,87	1,00	12,87				€ -	€ 93,00	€ 1 196,91	€ 1 196,91
Bastaing	ml	9,75	1,00	9,75				€ -	€ 1,50	€ 14,63	€ 14,63
MO GC	H	35,10	1,00	35,10	€ 37,00			€ 1 298,70		€ -	€ 1 298,70
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	55,00	1,00	55,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	13,75	1,00	13,75				€ -	€ 1,40	€ 19,25	€ 19,25
JOINT WATERSTOP	ml	3,67	1,00	3,67				€ -	€ 10,00	€ 36,67	€ 36,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	18,33	1,00	18,33				€ -	€ 25,00	€ 458,33	€ 458,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	55,00	1,00	55,00				€ -	€ 2,00	€ 110,00	€ 110,00
MO GC	H	55,00	1,00	55,00	€ 37,00			€ 2 035,00		€ -	€ 2 035,00
Armatures HA	kg	10 956,00	1,00	10 956,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	10 956,00	1,00	10 956,00				€ -	€ 1,00	€ 10 956,00	€ 10 956,00
FO Cales à béton	kg	10 956,00	1,00	10 956,00				€ -	€ 0,02	€ 219,12	€ 219,12
MO GC	H	10,96	1,00	10,96	€ 37,00			€ 405,37		€ -	€ 405,37
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	99,00	1,00	99,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	9,90	1,00	9,90				€ -	€ 20,00	€ 198,00	€ 198,00
Redevance pour béton pompé	m3	99,00	1,00	99,00				€ -	€ 20,00	€ 1 980,00	€ 1 980,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	3,30	1,00	3,30				€ -	€ 380,00	€ 1 254,00	€ 1 254,00
MO GC	H	125,40	1,00	125,40	€ 37,00			€ 4 639,80		€ -	€ 4 639,80
Divers matériel béton	m3	99,00	1,00	99,00				€ -	€ 1,50	€ 148,50	€ 148,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	188,00	1,00	188,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	47,00	1,00	47,00				€ -	€ 1,40	€ 65,80	€ 65,80
JOINT WATERSTOP	ml	3,13	1,00	3,13				€ -	€ 10,00	€ 31,33	€ 31,33
Location de coffrage manuable	m2.mois	75,20	1,00	75,20				€ -	€ 25,00	€ 1 880,00	€ 1 880,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	188,00	1,00	188,00				€ -	€ 2,00	€ 376,00	€ 376,00
MO GC	H	225,60	1,00	225,60	€ 37,00			€ 8 347,20		€ -	€ 8 347,20
Béton C30/37 XC2	m3	99,00	1,00	99,00				€ -	€ 103,00	€ 10 197,00	€ 10 197,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								16 726,07 €		29 141,54 €	45 867,61 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 16 726,07 €					TOTAL 7 : 29 141,54 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 672,61	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 007,13	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	3 496,98
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	501,78	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	874,25

	25%	Total A	€	4 181,52		15%	Total B	€	4 371,23
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	544,20	Arrondi à:	544,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.35

Unité : m³
Quantité prévue : 305,00

LIBELLE : RD97 – Mur 1

Rendement prévu : 283,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	423,00	1,00	423,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	46,53	1,00	46,53				€ -	€ 93,00	€ 4 327,29	€ 4 327,29
Bastaing	ml	35,25	1,00	35,25				€ -	€ 1,50	€ 52,88	€ 52,88
MO GC	H	126,90	1,00	126,90	€ 37,00			€ 4 695,30		€ -	€ 4 695,30
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	138,00	1,00	138,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	34,50	1,00	34,50				€ -	€ 1,40	€ 48,30	€ 48,30
JOINT WATERSTOP	ml	9,20	1,00	9,20				€ 9,20	€ 10,00	€ 92,00	€ 92,00
Location de coffrage manuable	m2.mois	46,00	1,00	46,00				€ -	€ 25,00	€ 1 150,00	€ 1 150,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	138,00	1,00	138,00				€ -	€ 2,00	€ 276,00	€ 276,00
MO GC	H	138,00	1,00	138,00	€ 37,00			€ 5 106,00		€ -	€ 5 106,00
Armatures HA	kg	25 434,00	1,00	25 434,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	25 434,00	1,00	25 434,00				€ -	€ 1,00	€ 25 434,00	€ 25 434,00
FO Cales à béton	kg	25 434,00	1,00	25 434,00				€ -	€ 0,02	€ 508,68	€ 508,68
MO GC	H	25,43	1,00	25,43	€ 37,00			€ 941,06		€ -	€ 941,06
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	282,00	1,00	282,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	28,20	1,00	28,20				€ -	€ 20,00	€ 564,00	€ 564,00
Redevance pour béton pompé	m3	282,00	1,00	282,00				€ -	€ 20,00	€ 5 640,00	€ 5 640,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	9,40	1,00	9,40				€ -	€ 380,00	€ 3 572,00	€ 3 572,00
MO GC	H	357,20	1,00	357,20	€ 37,00			€ 13 216,40		€ -	€ 13 216,40
Divers matériel béton	m3	282,00	1,00	282,00				€ -	€ 1,50	€ 423,00	€ 423,00
Coffrage voile m<h<3 m	m2	363,00	1,00	363,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	90,75	1,00	90,75				€ -	€ 1,40	€ 127,05	€ 127,05
JOINT WATERSTOP	ml	6,05	1,00	6,05				€ -	€ 10,00	€ 60,50	€ 60,50
Location de coffrage manuable	m2.mois	145,20	1,00	145,20				€ -	€ 25,00	€ 3 630,00	€ 3 630,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	363,00	1,00	363,00				€ -	€ 2,00	€ 726,00	€ 726,00
MO GC	H	415,00	1,00	415,00	€ 37,00			€ 15 355,00		€ -	€ 15 355,00
Béton C30/37 XC2	m3	282,00	1,00	282,00				€ -	€ 103,00	€ 29 046,00	€ 29 046,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								39 313,76 €		75 677,70 €	114 991,45 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 39 313,76 €					TOTAL 7 : 75 677,70 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 931,38	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 717,65	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	9 081,32
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 179,41	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2 270,33

	25%	Total A	€	9 828,44		15%	Total B	€	11 351,65
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	-----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	481,17	Arrondi à:	481,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1010.36

Unité : m³

Quantité prévue : 79,00

LIBELLE : RD97 – Mur 2

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton de propreté	m2	132,00	1,00	132,00				€ -		€ -	€ -
Béton C16/20 (Béton de propreté)	m3	14,52	1,00	14,52				€ -	€ 93,00	€ 1 350,36	€ 1 350,36
Bastaing	ml	11,00	1,00	11,00				€ -	€ 1,50	€ 16,50	€ 16,50
MO GC	H	39,60	1,00	39,60	€ 37,00			€ 1 465,20		€ -	€ 1 465,20
Coffrage semelle MSO ép 20 à 75 cm	m2	34,00	1,00	34,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	8,50	1,00	8,50				€ -	€ 1,40	€ 11,90	€ 11,90
JOINT WATERSTOP	ml	2,27	1,00	2,27				€ -	€ 10,00	€ 22,67	€ 22,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	11,33	1,00	11,33				€ -	€ 25,00	€ 283,33	€ 283,33
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	34,00	1,00	34,00				€ -	€ 2,00	€ 68,00	€ 68,00
MO GC	H	34,00	1,00	34,00	€ 37,00			€ 1 258,00		€ -	€ 1 258,00
Armatures HA	kg	7 088,00	1,00	7 088,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	7 088,00	1,00	7 088,00				€ -	€ 1,00	€ 7 088,00	€ 7 088,00
FO Cales à béton	kg	7 088,00	1,00	7 088,00				€ -	€ 0,02	€ 141,76	€ 141,76
MO GC	H	7,09	1,00	7,09	€ 37,00			€ 262,26		€ -	€ 262,26
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	79,00	1,00	79,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	7,90	1,00	7,90				€ -	€ 20,00	€ 158,00	€ 158,00
Redevance pour béton pompé	m3	79,00	1,00	79,00				€ -	€ 20,00	€ 1 580,00	€ 1 580,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	2,63	1,00	2,63				€ -	€ 380,00	€ 1 000,67	€ 1 000,67
MO GC	H	100,07	1,00	100,07	€ 37,00			€ 3 702,47		€ -	€ 3 702,47
Divers matériel béton	m3	79,00	1,00	79,00				€ -	€ 1,50	€ 118,50	€ 118,50
Coffrage voile m<h<3 m	m2	76,00	1,00	76,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	19,00	1,00	19,00				€ -	€ 1,40	€ 26,60	€ 26,60
JOINT WATERSTOP	ml	1,27	1,00	1,27				€ -	€ 10,00	€ 12,67	€ 12,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	30,40	1,00	30,40				€ -	€ 25,00	€ 760,00	€ 760,00
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	76,00	1,00	76,00				€ -	€ 2,00	€ 152,00	€ 152,00
MO GC	H	85,00	1,00	85,00	€ 37,00			€ 3 145,00		€ -	€ 3 145,00
Béton C30/37 XC2	m3	79,00	1,00	79,00				€ -	€ 103,00	€ 8 137,00	€ 8 137,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								9 832,92 €		20 927,95 €	30 760,88 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 9 832,92 €					TOTAL 7 : 20 927,95 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	983,29	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 179,95	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	2 511,35
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	294,99	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	627,84

	25%	Total A	€	2 458,23		15%	Total B	€	3 139,19
--	-----	---------	---	----------	--	-----	---------	---	----------

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	460,23	Arrondi à:	460,00 €
---	---	--------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1021

Unité : m²

Quantité prévue : 1 890,00

LIBELLE : Blindage pour hauteur < 1,50 m

Rendement prévu : 1 667,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Transport court par semi remorque	U	10,00	1,00	10,00				€ -	€ 800,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
Foreuse camacchio MC6	J	44,45	1,00	44,45				€ -	€ 450,00	€ 20 004,00	€ 20 004,00
Marteau pajot 1000 kg	J	44,45	1,00	44,45				€ -	€ 350,00	€ 15 558,67	€ 15 558,67
Pelle hydraulique chenille De 12,5 à 15 tonnes	h	333,40	1,00	333,40	€ 36,00	€ 37,13		€ 24 381,32		€ -	€ 24 381,32
Profilé HEB	t	18,20	1,00	18,20				€ -	€ 1 200,00	€ 21 844,37	€ 21 844,37
Plaque blindage ép 10 cm	m2	416,75	1,00	416,75				€ -	€ 60,00	€ 25 005,00	€ 25 005,00
MO GC	H	1 020,00	1,00	1 020,00	€ 37,00			€ 37 740,00		€ -	€ 37 740,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								62 121,32 €		90 412,03 €	152 533,35 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 62 121,32 €					TOTAL 7 : 90 412,03 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	6 212,13	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	7 454,56	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	10 849,44
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 863,64	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2 712,36
	25%	Total A	€	15 530,33		15%	Total B	€	13 561,81

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	108,95	Arrondi à:	109,00 €
---	---	--------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

Groupement NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1022

Unité : m²
Quantité prévue : 2 790,00

LIBELLE : Blindage pour hauteur 1,50 m ≤ H < 4,00 m

Rendement prévu : 28,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITEE FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe blindage	j	1	1	1	1890			1890			1890
Atelier de blindage	j	1	1	1		1520		1520			1520
Barres type GEWI25	ml	28	1	28		6		168			168,00
Barres type GEWI 32	ml	28	1	28		9,00		252			252,00
Tête et plaque D25	u	0,15	1	0,15		12,00		2			1,80
Tête et plaques D32	u	0,10	1	0,1		15,00		2			1,50
Ciment pour coulis	kg	15	1	15		0,20		3			3,00
Béton projeté ép théorique	m3	4,48	1	4,48	1790	110		493			492,80
Béton projeté pertes	m3	1,12	1	1,12		110		123			123,20
Treillis soudé	kg	280	1	280		1		224			224,00
barbacane	u	0,11	1	0,11		5		1			0,56
Divers usure forage	ml	28	1	28		3		84			84,00
Divers usure béton	m3	4,48	1	4,48		10		45			44,80
GNR	litre	250	1	250		1,15		288			287,50
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								5 093,16 €		- €	5 093,16 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 5 093,16 €					TOTAL 7 : - €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	509,32 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	611,18 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	152,79 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- €	
	25%	Total A	1 273,29 €			15%	Total B	- €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

227,37 €

Arrondi à:

227,00 €

[illegible]

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1030

Unité : m³
Quantité prévue : 1 140,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de remblai de substitution

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Reprise sur stock	m3	1140,00	1,00	1 140,00				€ -		€ -	€ -
Stockage PF TPM Sainte Musse	m3	456,00	1,00	456,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	7,60	7,60	€ 36,00	€ 51,14		€ 662,27		€ -	€ 662,27
8*4 location	j	5,00	1,01	5,07				€ -	€ 540,00	€ 2 736,00	€ 2 736,00
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,05	0,05	€ 6 800,00			€ 336,13		€ -	€ 336,13
Stockage TPM Aire de la Chaberte	m3	399,00	1,00	399,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	6,65	6,65	€ 36,00	€ 51,14		€ 579,49		€ -	€ 579,49
8*4 location	j	7,00	0,89	6,21				€ -	€ 540,00	€ 3 351,60	€ 3 351,60
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,04	0,04	€ 6 800,00			€ 294,11		€ -	€ 294,11
Frais de loc de PF + Aménagement	m3	399,00	1,00	399,00				€ -	€ 1,00	€ 399,00	€ 399,00
Stockage PF Chantier dans emprises	m3	285,00	1,00	285,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	4,75	4,75	€ 36,00	€ 51,14		€ 413,92		€ -	€ 413,92
8*4 location	j	4,00	0,63	2,53				€ -	€ 540,00	€ 1 368,00	€ 1 368,00
Chef d'équipe Terrassement	m	1,00	0,03	0,03	€ 6 800,00			€ 210,08		€ -	€ 210,08
Mise en œuvre par pelle 22 à 26 tonnes	m3	912,00	1,00	912,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	15,20	15,20	€ 36,00	€ 51,14		€ 1 324,55		€ -	€ 1 324,55
compacteur à monobille Type V5	h	1,00	15,20	15,20	€ 36,00	€ 46,52		€ 1 254,24		€ -	€ 1 254,24
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	15,20	15,20	€ 28,00			€ 425,60		€ -	€ 425,60
Mise en œuvre par pelle 10 à 15 tonnes	m3	228,00	1,00	228,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	6,81	6,81	€ 36,00	€ 40,35		€ 519,63		€ -	€ 519,63
Compacteur Tandem < 5 tonnes (DYNAPAC CC 1000)	h	1,00	6,81	6,81	€ 36,00	€ 12,86		€ 332,52		€ -	€ 332,52
Plaque vibrante	m	1,00	0,04	0,04		€ 623,06		€ 27,58		€ -	€ 27,58
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	6,81	13,61	€ 28,00			€ 381,13		€ -	€ 381,13
TOTAL PRIX SECS								6 761,26 €		7 854,60 €	14 615,86 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 6 761,26 €					TOTAL 7 : 7 854,60 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	676,13	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	811,35	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	942,55
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	202,84	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	235,64
25% Total A € 1 690,32					15% Total B € 1 178,19				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)): € 15,34 Arrondi à: 15,30 €

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	08/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1040

Unité : m³

Quantité prévue : 10 200,00

LIBELLE : Fourniture et mise en œuvre de remblai technique

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre pelle 10 à 15 tonnes	m3	2040,00	1,00	2 040,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	58,29	58,29	€ 36,00	€ 40,35		€ 4 450,04		€ -	€ 4 450,04
Compacteur Tandem < 5 tonnes (DYNAPAC CC 1000)	h	1,00	58,29	58,29	€ 36,00	€ 12,86		€ 2 847,65		€ -	€ 2 847,65
Plaque vibrante	m	1,00	0,38	0,38		€ 623,06		€ 236,20		€ -	€ 236,20
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	58,29	116,57	€ 28,00			€ 3 264,00		€ -	€ 3 264,00
Mise en œuvre pelle 22 à 26 tonnes	m3	8160,00	1,00	8 160,00				€ -		€ -	€ -
Pelle hydraulique chenille De 22 à 26 tonnes	h	1,00	121,79	121,79	€ 36,00	€ 51,14		€ 10 613,03		€ -	€ 10 613,03
compacteur à monobille Type V5	h	1,00	121,79	121,79	€ 36,00	€ 46,52		€ 10 049,71		€ -	€ 10 049,71
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	1,00	121,79	121,79	€ 28,00			€ 3 410,15		€ -	€ 3 410,15
Livraison fourniture 0/31,5	To	22440,00	1,00	22 440,00				€ -		€ -	€ -
Livraison par semi	To	22440,00	1,00	22 440,00				€ -		€ -	€ -
Location semi	j	7,00	20,30	142,09				€ -	€ 580,00	€ 82 411,94	€ 82 411,94
Fourniture 0/31,5	To	22440,00	1,00	22 440,00				€ -	€ 9,95	€ 223 278,00	€ 223 278,00
		-		-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								34 870,77 €		305 689,94 €	340 560,72 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 34 870,77 €					TOTAL 7 : 305 689,94 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	3 487,08	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 184,49	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	36 682,79
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 046,12	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	9 170,70
	25%	Total A	€	8 717,69		15%	Total B	€	45 853,49

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	38,74	Arrondi à:	38,70 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1050

Unité : m³
Quantité prévue : 25,00

LIBELLE : Remise en état après travaux (mise en œuvre de couche de forme, chaussée, remblai de fouille...)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Mise en œuvre pelle 10 à 15 tonnes	m3	25,00	1,00	25,00				€ -		€ -	€ -
Pelle sur pneus de 10 à 15 tonnes	h	1,00	0,56	0,56	€ 36,00	€ 40,35		€ 42,42		€ -	€ 42,42
Compacteur Tandem < 5 tonnes (DYNAPAC CC 1000)	h	1,00	0,56	0,56	€ 36,00	€ 12,86		€ 27,14		€ -	€ 27,14
Plaque vibrante	m	1,00	0,00	0,00		€ 623,06		€ 2,25		€ -	€ 2,25
Ouvrier spécialisé Terrassement	h	2,00	0,56	1,11	€ 28,00			€ 31,11		€ -	€ 31,11
Base GPS (guidage)	m	1,00	0,00	0,00		€ 2 768,00		€ 10,00		€ -	€ 10,00
Fourniture et livraison 0/63	To	43,00	1,00	43,00				€ -		€ -	€ -
Livraison par semi	To	43,00	1,00	43,00				€ -		€ -	€ -
Semi location	j	1,00	0,30	0,30				€ -	€ 580,00	€ 174,41	€ 174,41
Fourniture 0/63	To	25,00	1,00	25,00				€ -	€ 8,80	€ 220,00	€ 220,00
SIORAT - Remise en état chaussées A57	m3	3,50	1,00	3,50			€ 280,00	€ 980,00		€ -	€ 980,00
TOTAL PRIX SECS								1 092,92 €		394,41 €	1 487,33 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 1 092,92 €					TOTAL 7 : 394,41 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	109,29	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	131,15	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	47,33
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	32,79	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	11,83
25%		Total A	€	273,23	15%		Total B	€	59,16

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)): € 72,79 Arrondi à: 72,80 €

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	Groupement NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1060

Unité : m²

Quantité prévue : 242,00

LIBELLE : Paroi clouée La Barentine Mur 1

Rendement prévu : 12,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITEE FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Paroi clouée définitive											
Main d'œuvre paroi clouée	j	1	1	1	1890			1890			1890
Atelier paroi clouée	j	1	1	1		1520		1520			1520
Barres type GEWI 32	ml	30,00	1	30		9		270			270
Tête et plaques GEWI 32	u	2	1	2		15,00		30			30
Ciment	kg	720	1	720		0,2		144			144
Béton projeté ép théorique	m3	2,40	1	2,4		110		264			264
Béton projeté pertes	m3	0,60	1	0,6		110		66			66
Treillis soudé	kg	250	1	250		1		200			200
barbacane	U	3	1	3		5		15			15
Divers usure forage	ml	30	1	30		3		90			90
Divers usure béton	m3	3	1	3		10		30			30
GNR	litre	400	1	400		1,15		460			460
TOTAL PRIX SECS								4 979,00 €		- €	4 979,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 :		4 979,00 €			TOTAL 7 :		- €		
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	497,90 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	597,48 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	149,37 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- €	
		25%	Total A	1 244,75 €			15%	Total B	- €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

518,65 € Arrondi à: 518,00 €

[illegible]

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	Groupement NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

Unité : m²

N UMERO DE PRIX : D1072

Quantité prévue : 27,00

LIBELLE : Paroi berlinoise autostable

Rendement prévu : 9,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITEE FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Réalisation des pieux berlinois											
Chef d'équipe pieux	j	1	1	1	425			425			425
Equipe pieux	j	1	1	1	1510			1510			1510
Atelier de pieux	j	1	1	1		2175		2175			2175
Béton pour pieux berlinois	m3	2,00	1	2		125		250			250
Profilé métallique	kg	1030	1	1030		1,00		1030			1030
Gravette pour pieux berlinois	m3	2	1	2		50,0		100			100
Réalisation du parement											
Equipe de blindage	j	0,5	1	0,5	1890			1890			1890
atelier de blindage	j	0,5	1	0,5		1520		760			760
TOTAL PRIX SECS								8 140,00 €		- €	8 140,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 8 140,00 €					TOTAL 7 : - €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	814,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	976,80 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	244,20 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- €	
	25%	Total A	2 035,00 €			15%	Total B	- €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	1 130,56 €	Arrondi à:	1 130,00 €
---	------------	------------	------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1073

Unité : m²

Quantité prévue : 237,00

LIBELLE : Habillage définitif de la paroi berlinoise PB254-1

Rendement prévu : 209,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Habillage paroi berlinoise ép 20 cm	m2	209,00	1,00	209,00				€ -	€ 140,00	€ 29 260,00	€ 29 260,00
Location échafaudage roulant (2,50 x 7,00 m ht)	MOIS	0,52	1,00	0,52				€ -	€ 440,00	€ 229,90	€ 229,90
Cartouche de résine de scellement Hilti (1400 ml)	L	26,25	1,00	26,25				€ -	€ 30,00	€ 787,51	€ 787,51
Ancrage Ø20 galva fixation paroi en béton	U	209,00	1,00	209,00				€ -	€ 10,00	€ 2 090,00	€ 2 090,00
MO GC	H	245,00	1,00	245,00	€ 37,00			€ 9 065,00		€ -	€ 9 065,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								9 065,00 €		32 367,41 €	41 432,41 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 9 065,00 €					TOTAL 7 : 32 367,41 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	906,50	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 087,80	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	3 884,09
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	271,95	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	971,02
	25%	Total A	€	2 266,25		15%	Total B	€	4 855,11

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	232,31	Arrondi à:	232,00 €
---	---	--------	------------	----------

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

Unité :ml

N UMERO DE PRIX : D1081

Quantité prévue :95,00

LIBELLE : Reprise de la tête du mur 254-1 existant

Rendement prévu :100,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Biocoffra	M2	50,00	1,00	50,00				€ -	€ 25,00	€ 1 250,00	€ 1 250,00
Béton C30/37 XC2	m3	15,00	1,00	15,00				€ -	€ 103,00	€ 1 545,00	€ 1 545,00
Coffrage voile ht<1 m	m2	50,00	1,00	50,00				€ -		€ -	€ -
Huile de décoffrage DECOBIO (1L pour 40 m2)	l	12,50	1,00	12,50				€ -	€ 1,40	€ 17,50	€ 17,50
JOINT WATERSTOP	ml	1,67	1,00	1,67				€ -	€ 10,00	€ 16,67	€ 16,67
Location de coffrage manuable	m2.mois	16,67	1,00	16,67				€ -	€ 25,00	€ 416,67	€ 416,67
DIVERS MATERIEL COFFRAGE	m2	50,00	1,00	50,00				€ -	€ 2,00	€ 100,00	€ 100,00
MO GC	H	50,00	1,00	50,00	€ 37,00			€ 1 850,00		€ -	€ 1 850,00
Bétonnage 30 m3 avec camion pompe	m3	1,00	1,00	1,00				€ -		€ -	€ -
Aiguille Vibrante	j	0,10	1,00	0,10				€ -	€ 20,00	€ 2,00	€ 2,00
Redevance pour béton pompé	m3	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
Mixo pompe PUMI (bétonnage < 30 m3 et accès difficile)	j	0,03	1,00	0,03				€ -	€ 380,00	€ 12,67	€ 12,67
MO GC	H	1,27	1,00	1,27	€ 37,00			€ 46,87		€ -	€ 46,87
Divers matériel béton	m3	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
Armatures HA	kg	1 500,00	1,00	1 500,00				€ -		€ -	€ -
F&P Armatures pour béton armé (yc élingues)	KG	1 500,00	1,00	1 500,00				€ -	€ 1,19	€ 1 785,00	€ 1 785,00
FO Cales à béton	kg	1 500,00	1,00	1 500,00				€ -	€ 0,02	€ 30,00	€ 30,00
MO GC	H	1,50	1,00	1,50	€ 37,00			€ 55,50		€ -	€ 55,50
MO GC	H	114,00	1,00	114,00	€ 37,00			€ 4 218,00		€ -	€ 4 218,00
Scellement Ø16	u	200,00	1,00	200,00				€ -		€ -	€ -
MO GC	H	75,00	1,00	75,00	€ 37,00			€ 2 775,00		€ -	€ 2 775,00
Cartouche de résine de scellement Hilti (1400 ml)	L	9,23	1,00	9,23				€ -	€ 30,00	€ 276,95	€ 276,95
Acier coupé façonné	kg	157,80	1,00	157,80				€ -	€ 1,40	€ 220,92	€ 220,92
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								8 945,37 €		5 694,87 €	14 640,23 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 8 945,37 €					TOTAL 7 : 5 694,87 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	894,54	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 073,44	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	683,38
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	268,36	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	170,85
		25%	Total A	€ 2 236,34			15%	Total B	€ 854,23

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	177,31	Arrondi à:	177,00 €
---	---	--------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	Groupement NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1082

Unité : ml

Quantité prévue : 50,00

LIBELLE : Confortement du mur 254-1 existant

Rendement prévu : 14,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITEE FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Réalisation des ancrages dans le mur existant											
Equipe ancrages	j	1	1	1	1100			1100			1100
atelier ancrages	j	1	1	1		1400		1400			1400
Equipe maçon	j	1	1	1	1200			1200			1200
Petit matériel maçonnerie (coffrage)	j	1	1	1		500		500			500
Barres type GEWI25	ml	150,00	1	150		6		900			900
Tête et plaque D25	U	10	1	10		12,00		120			120
Plus value anti corrosion	U	10	1	10		10,00		100			100
Ciment pour coulis	kg	5400	1	5400		0,20		1080			1080
Divers usure forage	ml	150,00	1	150		3,00		450			450
GNR	litre	250	1	250		1,15		288			287,5
Ferailage longrine	kg	630	1	630		1,3		819			819,00
Béton longrine	m3	0,875	1	0,875		130,00		114			113,75
TOTAL PRIX SECS								8 070,25 €		- €	8 070,25 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 8 070,25 €					TOTAL 7 : - €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	807,03 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	968,43 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	- €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	242,11 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	- €	
		25%	Total A	2 017,56 €			15%	Total B	- €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	720,56 €	Arrondi à:	720,00 €
---	----------	------------	-----------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1090

Unité : m2

Quantité prévue : 3 240,00

LIBELLE : Complexe drainant à l'arrière des murs

Rendement prévu : 2 988,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Nappe drainante	m2	2 988,00	1,00	2 988,00				€ -		€ -	€ -
Encadrain	M2	2 988,00	1,00	2 988,00				€ -	€ 5,00	€ 14 940,00	€ 14 940,00
Pontes fixation encadrain 50 U	U	59,76	1,00	59,76				€ -	€ 10,00	€ 597,60	€ 597,60
Location échafaudage roulant (2,50 x 7,00 m ht)	MOIS	2,99	1,00	2,99				€ -	€ 440,00	€ 1 314,72	€ 1 314,72
MO GC	H	1 344,60	1,00	1 344,60	€ 37,00			€ 49 750,20		€ -	€ 49 750,20
Barbacane	U	298,80	1,00	298,80				€ -	€ 5,00	€ 1 494,00	€ 1 494,00
Solin	ml	996,00	1,00	996,00				€ -	€ 5,00	€ 4 980,00	€ 4 980,00
Assise+drain arrière mur	m	2 312,00	1,00	2 312,00				€ -		€ -	€ -
Drain carré d'assise SOPREX	m	2 312,00	1,00	2 312,00				€ -	€ 25,00	€ 57 800,00	€ 57 800,00
Agglos creux de 27x20x50	m2	2 312,00	1,00	2 312,00				€ -	€ 12,00	€ 27 744,00	€ 27 744,00
Géotextile 400gr/m2	M2	2 312,00	1,00	2 312,00				€ -	€ 1,18	€ 2 728,16	€ 2 728,16
Béton C20/25	m3	9,63	1,00	9,63				€ -	€ 98,00	€ 944,07	€ 944,07
MO GC	H	714,00	1,00	714,00	€ 37,00			€ 26 418,00		€ -	€ 26 418,00
Badigeon des surfaces enterrées	m²	2 988,00	1,00	2 988,00				€ -		€ -	€ -
MO GC	H	448,20	1,00	448,20	€ 37,00			€ 16 583,40		€ -	€ 16 583,40
LANKOBLACK 212 (0.4 L/couche x 2 couches)	l	747,00	1,00	747,00				€ -	€ 1,20	€ 896,40	€ 896,40
Rouleau pour application sur mur	U	29,88	1,00	29,88		€ 20,00		€ 597,60		€ -	€ 597,60
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								93 349,20 €		113 438,95 €	206 788,15 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 93 349,20 €					TOTAL 7 : 113 438,95 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	9 334,92	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	11 201,90	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	13 612,67
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	2 800,48	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	3 403,17
25% Total A € 23 337,30					15% Total B € 17 015,84				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	82,71	Arrondi à:	82,70 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1091

Unité : ml

Quantité prévue : 1 080,00

LIBELLE : Couvertine

Rendement prévu : 1 240,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
ST Corniche / Couvertine laquée larg 30 cm	ML	1 240,00	1,00	1 240,00				€ -	€ 42,70	€ 52 948,00	€ 52 948,00
Rails halfen GALVA HTA 40/22 (25 cm)	U	413,33	1,00	413,33				€ -	€ 6,00	€ 2 480,00	€ 2 480,00
MO GC	H	124,00	1,00	124,00	€ 37,00			€ 4 588,00		€ -	€ 4 588,00
Cartouche de résine de scellement Hilti (1400 ml)	L	10,33	1,00	10,33				€ -	€ 30,00	€ 310,00	€ 310,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								4 588,00 €		55 738,00 €	60 326,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 4 588,00 €					TOTAL 7 : 55 738,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	458,80	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	550,56	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	6 688,56
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	137,64	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 672,14
25% Total A € 1 147,00					15% Total B € 8 360,70				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	56,32	Arrondi à:	56,30 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1092

Unité : ml

Quantité prévue : 25,00

LIBELLE : Dispositif de raccord des murs sur autres structures

Rendement prévu : 29,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Cartouche de résine de scellement Hilti (1400 ml)	L	1,35	1,00	1,35				€ -	€ 30,00	€ 40,37	€ 40,37
Tôle inox pliée larg 0,9	ml	29,00	1,00	29,00				€ -	€ 50,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00
MO GC	H	22,70	1,00	22,70	€ 37,00			€ 839,90		€ -	€ 839,90
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								839,90 €		1 490,37 €	2 330,27 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 839,90 €					TOTAL 7 : 1 490,37 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	83,99	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	100,79	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	178,84
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	25,20	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	44,71
	25%		Total A	€ 209,98		15%		Total B	€ 223,56

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	95,30	Arrondi à:	95,30 €
---	---	-------	------------	---------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE:	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1093

Unité : ml

Quantité prévue : 180,00

Rendement prévu : 210,00

LIBELLE : Garde-corps sur mur de soutènement

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
ST GC / Garde-corps type S8 thermolaqué	ml	210,00	1,00	210,00				€ -	€ 185,65	€ 38 986,50	€ 38 986,50
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								- €		38 986,50 €	38 986,50 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures						
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 38 986,50 €						
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	-	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-		
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	-	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	4 678,38		
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	-	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	1 169,60		
	25%		Total A	€ -		15%		Total B	€	5 847,98	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	213,50	Arrondi à:	213,50 €
---	---	--------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1094

Unité : U

Quantité prévue : 19,00

LIBELLE : Renforts pour candelabres

Rendement prévu : 22,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton C30/37 XC2	m3	2,38	1,00	2,38				€ -	€ 103,00	€ 244,73	€ 244,73
Acier coupé façonné	kg	213,84	1,00	213,84				€ -	€ 1,40	€ 299,38	€ 299,38
Bois de coffrage	M3	0,20	1,00	0,20				€ -	€ 180,00	€ 35,64	€ 35,64
MO GC	H	97,00	1,00	97,00	€ 37,00			€ 3 589,00		€ -	€ 3 589,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								3 589,00 €		579,74 €	4 168,74 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 3 589,00 €					TOTAL 7 : 579,74 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	358,90	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	430,68	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	69,57
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	107,67	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	17,39
		25%	Total A	€ 897,25			15%	Total B	€ 86,96

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	234,23	Arrondi à:	234,00 €
---	---	--------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1095

Unité : Ft

Quantité prévue : 6,00

LIBELLE : Aménagement de mur pour structure de signalisation (PPHM)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Béton C30/37 XC2	m3	3,07	1,00	3,07				€ -	€ 103,00	€ 316,42	€ 316,42
Acier coupé façonné	kg	276,48	1,00	276,48				€ -	€ 1,40	€ 387,07	€ 387,07
Bois de coffrage	M3	1,00	1,00	1,00				€ -	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Film polystyrène	m2	7,68	1,00	7,68				€ -	€ 2,90	€ 22,27	€ 22,27
MO GC	H	117,40	1,00	117,40	€ 37,00			€ 4 343,80		€ -	€ 4 343,80
Pelle hydraulique chenille De 2,7 à 5 tonnes	h	6,00	1,00	6,00	€ 36,00	€ 13,49		€ 296,92		€ -	€ 296,92
			1,00	-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								4 640,72 €		905,76 €	5 546,48 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 4 640,72 €					TOTAL 7 : 905,76 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	464,07	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	556,89	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	108,69
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	139,22	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	27,17
25%		Total A	€	1 160,18	15%		Total B	€	135,86

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	1 140,42	Arrondi à:	1 140,00 €
---	---	----------	------------	------------

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1100

Unité : m²

Quantité prévue : 4 500,00

LIBELLE : Parement architecturé des murs

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
MATRICE DE COFFRAGE polyuréthane 10-15 emplois	M2	330,00	1,00	330,00				€ -	€ 220,00	€ 72 600,00	€ 72 600,00
Cire pour matrice (0.1 L/m2)	m2	495,00	1,00	495,00				€ -	€ 0,50	€ 247,50	€ 247,50
Colle pour matrice (0.8 kg/m2)	m2	3 960,00	1,00	3 960,00				€ -	€ 13,60	€ 53 856,00	€ 53 856,00
MO GC	H	1 195,00	1,00	1 195,00	€ 37,00			€ 44 215,00		€ -	€ 44 215,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								44 215,00 €		126 703,50 €	170 918,50 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 44 215,00 €					TOTAL 7 : 126 703,50 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 421,50	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	5 305,80	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	15 204,42
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 326,45	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	3 801,11
	25%	Total A	€	11 053,75		15%	Total B	€	19 005,53

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	40,60	Arrondi à:	40,60 €
---	---	-------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

NUMERO DE PRIX : D1210

Unité : Ft
Quantité prévue : 1,00

LIBELLE : Contrôles des performances acoustiques

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Intervention sous-traitant Bureau d'étude acoustique	Unité	2,00	1,00	2,00				- €	1 250,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Essai en réflexion (selon NF EN 1793-5)	Unité	25,00	1,00	25,00				- €	840,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
Essai en transmission (selon NF EN 1793-6)	Unité	25,00	1,00	25,00				- €	720,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
Rédaction du rapport d'essais	Unité	2,00	1,00	2,00				- €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
								- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								- €		42 100,00 €	42 100,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 42 100,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	- €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	- €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	5 052,00 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	- €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	1 263,00 €	
	25%	Total A	- €			15%	Total B	6 315,00 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 48 415,00 € Arrondi à: 48 400,00 €

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : Ft

NUMERO DE PRIX : D1220.1

Quantité prévue : 1,00

LIBELLE : Prototype d'écran acoustique incliné, à simple

face, en béton de bois, sur support en béton type GBA (Hauteur 4m)

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=AXB	2	3	4	5=1X(2+3+4)	6	7=1X6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans	J	0,75	1,00	0,75	2 080,00 €	1 070,00 €		2 362,50 €	- €	- €	2 362,50 €
Equipe Béton extrudé (GBA élargie)	J	0,75	1,00	0,75	1 770,00 €	980,00 €		2 062,50 €	- €	- €	2 062,50 €
								- €	- €	- €	- €
Poteaux métalliques HEA galva peint (hors platine)	kg	720,00	1,00	720,00				- €	1,80 €	1 296,00 €	1 296,00 €
Platine support d'écran (y/c soudure sur poteau)	kg	210,00	1,00	210,00				- €	2,00 €	420,00 €	420,00 €
Ancrages pour platine de poteaux métalliques (scellés)	Unités	24,00	1,00	24,00				- €	8,00 €	192,00 €	192,00 €
Panneaux béton de bois SF (non teinté masse)	M²	59,20	1,00	59,20				- €	95,00 €	5 624,00 €	5 624,00 €
Joints et boulonnerie	M²	59,20	1,00	59,20				- €	3,00 €	177,60 €	177,60 €
Mise en peinture sur site	Ft	0,33	1,00	0,33				- €	2 800,00 €	924,00 €	924,00 €
Porte acoustique à incorporer au panneau	U	1,00	1,00	1,00				- €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Couvertines métalliques en aluminium thermolaquées	ml	20,00	1,00	20,00				- €	17,50 €	350,00 €	350,00 €
Béton C16/20 pour assise GBA élargie	M3	3,00	1,00	3,00				- €	100,00 €	300,00 €	300,00 €
Béton C30/37 S1 XF2	M3	15,00	1,00	15,00				- €	120,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Armatures pour GBA élargie	kg	1 000,00	1,00	1 000,00				- €	1,35 €	1 350,00 €	1 350,00 €
				-				- €	- €	- €	- €
Dépose et démolition en fin de chantier	Ft	0,65	1,00	0,65				- €	2 000,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								4 425,00 €		16 233,60 €	20 658,60 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		4 425,00 €		TOTAL 7 :		16 233,60 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	442,50 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	531,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	1 948,03 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	132,75 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	487,01 €
		25%	Total A			15%	Total B
			1 106,25 €				2 435,04 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	24 199,89 €	Arrondi à:	24 200,00 €
---	-------------	------------	-------------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1220.2

Unité :

Ft

Quantité prévue :

1,00

LIBELLE : Prototype d'écran acoustique incliné, à double
faces, en béton de bois, sur support en béton type
GBA (Hauteur 4m)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans	J	1,00	1,00	1,00	2 080,00 €	1 070,00 €		3 150,00 €	- €	- €	3 150,00 €
Equipe Béton extrudé (GBA élargie)	J	1,00	1,00	1,00	1 770,00 €	980,00 €		2 750,00 €	- €	- €	2 750,00 €
Poteaux métalliques HEA galva peint (hors platine)	kg	720,00	1,00	720,00				- €	1,80 €	1 296,00 €	1 296,00 €
Platine support d'écran (y/c soudure sur poteau)	kg	210,00	1,00	210,00				- €	2,00 €	420,00 €	420,00 €
Ancrages pour platine de poteaux métalliques (scellés)	U	24,00	1,00	24,00	- €	- €		- €	8,00 €	192,00 €	192,00 €
Panneaux béton de bois DF (non teinté masse)	M2	59,20	1,00	59,20				- €	110,00 €	6 512,00 €	6 512,00 €
Joints et boulonnerie	M²	59,20	1,00	59,20				- €	3,00 €	177,60 €	177,60 €
Mise en peinture sur site	M²	0,67	1,00	0,67				- €	2 800,00 €	1 876,00 €	1 876,00 €
Porte acoustique à incorporer au panneau	U	1,00	1,00	1,00				- €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Couvertines métalliques en aluminium thermolaquées	ml	20,00	1,00	20,00				- €	17,50 €	350,00 €	350,00 €
Béton C16/20 pour assise GBA élargie	M3	3,00	1,00	3,00				- €	100,00 €	300,00 €	300,00 €
Béton C30/37 S1 XF2	M3	15,00	1,00	15,00				- €	120,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Armatures pour GBA élargie	M3	1 000,00	1,00	1 000,00				- €	1,35 €	1 350,00 €	1 350,00 €
				-				- €	- €	- €	- €
Dépose et démolition en fin de chantier	m²	1,00	1,00	1,00				- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
				-							
TOTAL PRIX SECS								5 900,00 €		18 773,60 €	24 673,60 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 5 900,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: 590,00 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5: 12% soit: 708,00 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5: 3% soit: 177,00 €

25% Total A 1 475,00 €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 18 773,60 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: - €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7: 12% soit: 2 252,83 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7: 3% soit: 563,21 €

15% Total B 2 816,04 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):


28 964,64 €

Arrondi à:

29 000,00 €

Coef retenu Externe et S/Traitance :	1,23
--------------------------------------	-------------

Travaux d'élargissement à 2 x 3 voies

[illegible]

[illegible]

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.2

LIBELLE : Forage de pieux φ 500

Unité : ml

Quantité prévue : 4 080,00

Rendement prévu : 60,00

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				€ -		€ -	€ -
Chef d'équipe Pieux EA	j	0,50	68,00	34,00	€ 425,00	€ 75,00		€ 17 000,00		€ -	€ 17 000,00
Equipe Pieux EA	j	1,00	68,00	68,00	€ 1 160,00			€ 78 880,00		€ -	€ 78 880,00
atelier de Pieux EA	j	1,00	68,00	68,00		€ 2 206,00		€ 150 008,00		€ -	€ 150 008,00
Mini-pelle	j	1,00	68,00	68,00		€ 90,00		€ 6 120,00			
Cuve à fioul	j	1,00	68,00	68,00		€ 20,00		€ 1 360,00			
				-						€ -	€ -
Géomètre	j	1,00	20,00	20,00					€ 700,00	€ 14 000,00	€ 14 000,00
				-							
GNR	j	200,00	68,00	13 600,00				€ -	€ 0,90	€ 12 240,00	€ 12 240,00
Divers usure pieux EA	ml	4 080,00	1,00	4 080,00		€ 10,00		€ 40 800,00		€ -	€ 40 800,00
Evacuation des matériaux	m3	4 080,00	0,24	979,20				€ -	€ 20,00	€ 19 584,00	€ 19 584,00
TOTAL PRIX SECS								294 168,00 €		45 824,00 €	332 512,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures						
TOTAL 5 : 294 168,00 €					TOTAL 7 : 45 824,00 €						
K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: € 29 416,80					K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: € -						
K2 Frais proportionnels, en % du total 5: 12% soit: € 35 300,16					K5 Frais proportionnels, en % du total 7: 12% soit: € 5 498,88						
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5: 3% soit: € 8 825,04					K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7: 3% soit: € 1 374,72						
25% Total A € 73 542,00					15% Total B € 6 873,60						

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	103,04	Arrondi à:	103,00 €
---	---	--------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.3
Unité : ml
Quantité prévue : 1 450,00
LIBELLE : Plus-value pour utilisation de trepan ou de carottier φ 500

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Trepan ou Carottier	ml	1 450,00	1,00	1 450,00		€ 7,74		€ 11 223,00		€ -	€ 11 223,00
TOTAL PRIX SECS								11 223,00 €		- €	11 223,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 11 223,00 €					TOTAL 7 : - €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	1 122,30	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	1 346,76	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	-
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	336,69	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	-
		25%	Total A	€ 2 805,75			15%	Total B	€ -

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	9,68	Arrondi à:	9,68 €
---	---	------	------------	--------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.4
Unité : kg
Quantité prévue : 50,00
LIBELLE : Plus-value pour gaine métallique définitive

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Chef d'équipe Pieux EA	j	1,00	0,15	0,15	€ 425,00	€ 75,00		€ 74,00		€ -	€ 74,00
Equipe Pieux EA	j	1,00	0,15	0,15	€ 1 160,00			€ 171,68		€ -	€ 171,68
atelier de Pieux EA	j	1,00	0,15	0,15		€ 2 206,00		€ 326,49			€ 326,49
				-				€ -			
Gaine métallique EA	kg	50,00	1,00	50,00				€ -	€ 1,60	€ 80,00	€ 80,00
				-				€ -			
Soudeur	j	1,00	0,50	0,50	€ 500,00			€ 250,00			€ 250,00
Matériel de soudure	j	1,00	0,50	0,50		€ 150,00		€ 75,00		€ -	€ 75,00
TOTAL PRIX SECS								897,17 €		80,00 €	977,17 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 897,17 €					TOTAL 7 : 80,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	89,72	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	107,66	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	9,60
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	26,92	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2,40
		25%	Total A	€ 224,29			15%	Total B	€ 12,00

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	24,27	Arrondi à:	24,20 €
---	---	-------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.5
Unité : kg
Quantité prévue : 121 000,00
LIBELLE : Armatures passives pour pieux
Rendement prévu :

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Cage d'armature EA	kg	121 000,00	1,00	- 121 000,00 -				€ - € -	- 0,76	€ - € 91 960,00	€ - € 91 960,00
TOTAL PRIX SECS								- €		91 960,00 €	91 960,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 91 960,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	-	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	-	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	11 035,20
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	-	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	2 758,80
25% Total A € -					15% Total B € 13 794,00				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	0,87	Arrondi à:	0,87 €
---	---	------	------------	--------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.6

Unité : m³
Quantité prévue : 810,00

LIBELLE : Béton pour pieux

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE:	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Chef d'équipe Pieux EA	j	0,50	68,00	34,00	€ 425,00	€ 75,00		€ -		€ -	€ -
				-				€ 17 000,00		€ -	€ 17 000,00
Accessoire de bétonnage	j	1,00	68,00	68,00		€ 95,00		€ -		€ -	€ -
Béton pour Pieux EA	m3	810,00	1,15	931,50				€ 6 460,00		€ -	€ -
				-					€ 119,50	€ 111 314,25	€ 111 314,25
				-						€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								23 460,00 €		111 314,25 €	128 314,25 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 23 460,00 €					TOTAL 7 : 111 314,25 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	2 346,00	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	2 815,20	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	13 357,71
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	703,80	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	3 339,43
25% Total A € 5 865,00					15% Total B € 16 697,14				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	194,24	Arrondi à:	194,00 €
---	---	--------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.7

Unité : ml
Quantité prévue : 4 080,00

LIBELLE : Tubes φ 50/60 pour auscultation sonique

Rendement prévu :

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Tubes d'auscultation 50/60 EA	ml	4 080,00	1,00	-				€ -		€ -	€ -
				4 080,00				€ -	€ 5,30	€ 21 624,00	€ 21 624,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								- €		21 624,00 €	21 624,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 21 624,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	-	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	-	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	2 594,88
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	-	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	648,72
25% Total A € -					15% Total B € 3 243,60				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	6,10	Arrondi à:	6,10 €
---	---	------	------------	--------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.8

Unité : ml

Quantité prévue : 340,00

LIBELLE : Auscultation sonique des pieux

Rendement prévu :

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Intervention pour Essais soniques EA Auscultation sonique EA	Unité	8,00	1,00	8,00				€ -		€ -	€ -
	ml	340,00	1,00	340,00				€ -	€ 500,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
				-				€ -	€ 4,30	€ 1 462,00	€ 1 462,00
TOTAL PRIX SECS								- €		5 462,00 €	5 462,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 5 462,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: € -					K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: € -				
K2 Frais proportionnels, en % du total 5: 12% soit: € -					K5 Frais proportionnels, en % du total 7: 12% soit: € 655,44				
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5: 3% soit: € -					K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7: 3% soit: € 163,86				
25% Total A € -					15% Total B € 819,30				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	18,47	Arrondi à:	18,40 €
---	---	-------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.9

Unité : u
Quantité prévue : 250,00

LIBELLE : Auscultation des pieux par impédance

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Intervention	Ft	8,00	1,00	8,00				€ -	€ 150,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00
Impédances EA	Unité	250,00	1,00	250,00				€ -	€ 24,70	€ 6 175,00	€ 6 175,00
				-				€ -		€ -	€ -
				-						€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								- €		7 375,00 €	7 375,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 7 375,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	-	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	-	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	885,00
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	-	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	221,25
	25%		Total A	€ -		15%		Total B	€ 1 106,25

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	33,93	Arrondi à:	33,90 €
---	---	-------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.10

Unité : U
Quantité prévue : 20,00

LIBELLE : Carottage de pieux φ 500

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Carottage EA	Unité	20,00	1,00	-				€ -		€ -	€ -
				20,00				€ -	€ 337,00	€ 6 740,00	€ 6 740,00
				-				€ -		€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								- €		6 740,00 €	6 740,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 6 740,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	-	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	-	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	808,80
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	-	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	202,20
25% Total A € -					15% Total B € 1 011,00				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	387,55	Arrondi à:	387,00 €
---	---	--------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1310.11

Unité : U
Quantité prévue : 970,00

LIBELLE : Recepage de pieux ø 500

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
OS Recépage EA sur béton frais	j	1,00	68,00	68,00	€ 350,00			€ -		€ -	€ -
Matériel recépage	j	1,00	68,00	68,00		€ 110,00		€ 23 800,00		€ -	€ 23 800,00
				-				€ 7 480,00		€ -	€ 7 480,00
				-				€ -			€ -
évacuation de déblais	m3	970,00	0,29	285,54				€ -	€ 20,00	€ 5 710,88	€ 5 710,88
pelle mécanique	j	1,00	34,00	34,00		€ 300,00		€ 10 200,00		€ -	€ 10 200,00
				-						€ -	€ -
TOTAL PRIX SECS								41 480,00 €		5 710,88 €	47 190,88 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 41 480,00 €					TOTAL 7 : 5 710,88 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	€	4 148,00	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	€	-
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	€	4 977,60	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	€	685,31
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	€	1 244,40	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	€	171,33
25% Total A € 10 370,00					15% Total B € 856,63				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	€	60,22	Arrondi à:	60,00 €
---	---	-------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE:	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1321 Unité : ml
 Quantité prévue : 20,00
 LIBELLE : Semelle pour écran 1 Rendement prévu : 25,58

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	0,08	1,00	0,08	1 440,00 €	900,00 €		182,92 €		- €	182,92 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	0,70	1,00	0,70	1 440,00 €	900,00 €		1 646,28 €		- €	1 646,28 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	4,00	1,00	4,00				- €	100,00 €	400,00 €	400,00 €
Béton C35/45	M3	24,00	1,00	24,00				- €	115,00 €	2 760,00 €	2 760,00 €
Armatures	kg	1 920,00	1,00	1 920,00				- €	1,35 €	2 592,00 €	2 592,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								1 829,20 €		5 752,00 €	7 581,20 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 1 829,20 €					TOTAL 7 : 5 752,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	182,92 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	219,50 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	690,24 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	54,88 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	172,56 €	
	25%	Total A	457,30 €			15%	Total B	862,80 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)): 445,07 € Arrondi à: 445,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1322

Unité : ml
Quantité prévue : 72,00

LIBELLE : Semelle pour écran 2

Rendement prévu : 25,58

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	0,28	1,00	0,28	1 440,00 €	900,00 €		658,51 €		- €	658,51 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	2,53	1,00	2,53	1 440,00 €	900,00 €		5 926,62 €		- €	5 926,62 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	14,40	1,00	14,40				- €	100,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €
Béton C35/45	M3	86,40	1,00	86,40				- €	115,00 €	9 936,00 €	9 936,00 €
Armatures	kg	6 910,00	1,00	6 910,00				- €	1,35 €	9 328,50 €	9 328,50 €
				-							
TOTAL PRIX SECS								6 585,13 €		20 704,50 €	27 289,63 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 6 585,13 €					TOTAL 7 : 20 704,50 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	658,51 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	790,22 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	2 484,54 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	197,55 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	621,14 €	
	25%	Total A	1 646,28 €			15%	Total B	3 105,68 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	445,02 €	Arrondi à:	445,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1323

Unité : ml
Quantité prévue : 830,00

LIBELLE : Semelle pour écran 4

Rendement prévu : 25,58

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	3,24	1,00	3,24	1 440,00 €	900,00 €		7 591,19 €		- €	7 591,19 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	29,20	1,00	29,20	1 440,00 €	900,00 €		68 320,75 €		- €	68 320,75 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	166,00	1,00	166,00				- €	100,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €
Béton C35/45	M3	996,00	1,00	996,00				- €	115,00 €	114 540,00 €	114 540,00 €
Armatures	kg	79 680,00	1,00	79 680,00				- €	1,35 €	107 568,00 €	107 568,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								75 911,95 €		238 708,00 €	314 619,95 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 75 911,95 €					TOTAL 7 : 238 708,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	7 591,19 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	9 109,43 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	28 644,96 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	2 277,36 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	7 161,24 €	
	25%	Total A	18 977,99 €			15%	Total B	35 806,20 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

445,07 €

Arrondi à:

445,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1324

Unité : ml
Quantité prévue : 510,00

LIBELLE : Semelle pour écran 6

Rendement prévu : 25,58

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	1,99	1,00	1,99	1 440,00 €	900,00 €		4 664,47 €		- €	4 664,47 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	17,94	1,00	17,94	1 440,00 €	900,00 €		41 980,22 €		- €	41 980,22 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	102,00	1,00	102,00				- €	100,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
Béton C35/45	M3	612,00	1,00	612,00				- €	115,00 €	70 380,00 €	70 380,00 €
Armatures	kg	48 960,00	1,00	48 960,00				- €	1,35 €	66 096,00 €	66 096,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								46 644,69 €		146 676,00 €	193 320,69 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 46 644,69 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	4 664,47 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	5 597,36 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	1 399,34 €
	25%	Total A	11 661,17 €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 146 676,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	17 601,12 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	4 400,28 €
	15%	Total B	22 001,40 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

445,07 €

Arrondi à:

445,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE:	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

Unité : ml

NUMERO DE PRIX : D1325 Quantité prévue : 820,00

LIBELLE : Semelle pour écran 7 Rendement prévu : 25,58

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	3,21	1,00	3,21	1 440,00 €	900,00 €		7 499,73 €		- €	7 499,73 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	28,85	1,00	28,85	1 440,00 €	900,00 €		67 497,61 €		- €	67 497,61 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	164,00	1,00	164,00				- €	100,00 €	16 400,00 €	16 400,00 €
Béton C35/45	M3	984,00	1,00	984,00				- €	115,00 €	113 160,00 €	113 160,00 €
Armatures	kg	78 720,00	1,00	78 720,00				- €	1,35 €	106 272,00 €	106 272,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								74 997,35 €		235 832,00 €	310 829,35 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 74 997,35 €					TOTAL 7 : 235 832,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	7 499,73 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	8 999,68 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	28 299,84 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	2 249,92 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	7 074,96 €	
	25%	Total A	18 749,34 €			15%	Total B	35 374,80 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)): 445,07 € Arrondi à: 445,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1326

Unité : ml
Quantité prévue : 460,00

LIBELLE : Semelle pour écran 9

Rendement prévu : 25,58

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	1,80	1,00	1,80	1 440,00 €	900,00 €		4 207,17 €		- €	4 207,17 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	16,18	1,00	16,18	1 440,00 €	900,00 €		37 864,51 €		- €	37 864,51 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	92,00	1,00	92,00				- €	100,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
Béton C35/45	M3	552,00	1,00	552,00				- €	115,00 €	63 480,00 €	63 480,00 €
Armatures	kg	44 160,00	1,00	44 160,00				- €	1,35 €	59 616,00 €	59 616,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								42 071,68 €		132 296,00 €	174 367,68 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 42 071,68 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	4 207,17 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	5 048,60 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	1 262,15 €
	25%	Total A	10 517,92 €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 132 296,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	15 875,52 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	3 968,88 €
	15%	Total B	19 844,40 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

445,07 €

Arrondi à:

445,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1327

Unité :

U

Quantité prévue :

98,00

LIBELLE : Plus-value aux prix D1321 à D1326 pour renforts
candelabre

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Armatures complémentaires	kg	1 560,00	1,00	- 1 560,00 -				- € - € - €	1,35 €	- € 2 106,00 € - €	- € 2 106,00 € - €
TOTAL PRIX SECS								- €		2 106,00 €	2 106,00 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : - €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	- €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	- €
	25%	Total A	- €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 2 106,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	252,72 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	63,18 €
	15%	Total B	315,90 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

24,71 €

Arrondi à:

24,70 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1328

Unité :

U

Quantité prévue :

25,00

LIBELLE : Plus-value aux prix D1321 à D1326 pour les renforts pour poteaux de signalisation

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Armatures complémentaires	kg	398,00	1,00	- 398,00 -				- € - € - €	1,35 €	- € 537,30 € - €	- € 537,30 € - €
TOTAL PRIX SECS								- €		537,30 €	537,30 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : <input type="text" value="- €"/>					TOTAL 7 : <input type="text" value="537,30 €"/>				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	- €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	- €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	64,48 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	- €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	16,12 €	
	25%	Total A	- €			15%	Total B	80,60 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

24,72 €

Arrondi à:

24,70 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1329

Unité :

U

Quantité prévue :

8,00

LIBELLE : Plus-value aux prix D1321 à D1326 pour les renforts pour PPHM

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Armatures complémentaires	kg	521,00	1,00	521,00				- €	1,35 €	703,35 €	703,35 €
Béton C35/45	m3	3,20	1,00	3,20				- €	115,00 €	368,00 €	368,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								- €		1 071,35 €	1 071,35 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : <input type="text" value="- €"/>					TOTAL 7 : <input type="text" value="1 071,35 €"/>				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	-	€	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	-	€
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	-	€	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	128,56	€
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	-	€	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	32,14	€
<hr/>					<hr/>				
25% Total A - €					15% Total B 160,70 €				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

154,01 €

Arrondi à:

154,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1331

Unité : U
Quantité prévue : 970,00

LIBELLE : Massifs pour pieu PHI 500

Rendement prévu : 12,430

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	11,70	1,00	11,70	1 440,00 €	900,00 €		27 378,00 €		- €	27 378,00 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	66,30	1,00	66,30	1 440,00 €	900,00 €		155 142,00 €		- €	155 142,00 €
				-				- €		- €	- €
Béton C16/20	M3	97,00	1,00	97,00				- €	100,00 €	9 700,00 €	9 700,00 €
Béton C35/45	M3	372,00	1,00	372,00				- €	115,00 €	42 780,00 €	42 780,00 €
Armatures	kg	37 200,00	1,00	37 200,00				- €	1,35 €	50 220,00 €	50 220,00 €
Coffrages spéciaux avec réservation longrine	M²	50,00	1,92	96,00				- €	260,00 €	24 960,00 €	24 960,00 €
				-							
TOTAL PRIX SECS								182 520,00 €		127 660,00 €	310 180,00 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 182 520,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	18 252,00 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	21 902,40 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	5 475,60 €
	<u>25%</u>	Total A	<u>45 630,00 €</u>

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 127 660,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	15 319,20 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	3 829,80 €
	<u>15%</u>	Total B	<u>19 149,00 €</u>

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

386,56 €

Arrondi à:

387,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1332

Unité : U

Quantité prévue : 150,00

LIBELLE : Plus-value au prix D1331 pour renforts
candelabres

Rendement prévu : 75,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	0,30	1,00	0,30	1 440,00 €	900,00 €		702,00 €		- €	702,00 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	1,70	1,00	1,70	1 440,00 €	900,00 €		3 978,00 €			3 978,00 €
Béton C16/20	M3	7,00	1,00	7,00				- €	100,00 €	700,00 €	700,00 €
Béton C35/45	M3	33,00	1,00	33,00				- €	115,00 €	3 795,00 €	3 795,00 €
Armatures	kg	3 300,00	1,00	3 300,00				- €	1,35 €	4 455,00 €	4 455,00 €
Coffrages spéciaux avec réservation longrine	M²	5,00	2,40	12,00				- €	260,00 €	3 120,00 €	3 120,00 €
				-							
TOTAL PRIX SECS								4 680,00 €		12 070,00 €	16 750,00 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 4 680,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	468,00 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	561,60 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	140,40 €
	<u>25%</u>	Total A	<u>1 170,00 €</u>

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 12 070,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	1 448,40 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	362,10 €
	<u>15%</u>	Total B	<u>1 810,50 €</u>

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

131,54 €

Arrondi à:

132,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE:	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE:	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1335 Unité : Ft
 Quantité prévue : 1,00

LIBELLE : Passage au-dessus du bassin parking avenue du
 11 novembre

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=abx	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	0,25	1,00	0,25	1 440,00 €	900,00 €		585,00 €		- €	585,00 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	1,25	1,00	1,25	1 440,00 €	900,00 €		2 925,00 €		- €	2 925,00 €
Armatures	kg	1 160,00	1,00	1 160,00				- €	1,35 €	1 566,00 €	1 566,00 €
Béton C35/45	M3	9,60	1,00	9,60				- €	115,00 €	1 104,00 €	1 104,00 €
Béton C16/20	M3	1,50	1,00	1,50				- €	100,00 €	150,00 €	150,00 €
Remise en état des panneaux de coffrages	Ft	1,00	1,00	1,00				- €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €
				-							
TOTAL PRIX SECS								3 510,00 €		3 890,00 €	7 400,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 3 510,00 €					TOTAL 7 : 3 890,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	351,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	421,20 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	466,80 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	105,30 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	116,70 €	
	25%	Total A	877,50 €			15%	Total B	583,50 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)): 8 861,00 € Arrondi à: **8 860,00 €**

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1336

Unité :

Ft

Quantité prévue :

1,00

LIBELLE : Franchissement de l'OH Saint Joseph

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe maçonneries (béton de propreté)	J	0,15	1,00	0,15	1 440,00 €	900,00 €		351,00 €		- €	351,00 €
Equipe maçonneries (béton structure)	J	0,85	1,00	0,85	1 440,00 €	900,00 €		1 989,00 €		- €	1 989,00 €
Armatures	kg	170,00	1,00	170,00				- €	1,35 €	229,50 €	229,50 €
Béton C35/45	M3	1,40	1,00	1,40				- €	115,00 €	161,00 €	161,00 €
Béton C16/20	M3	0,50	1,00	0,50				- €	100,00 €	50,00 €	50,00 €
Remise en état des panneaux de coffrages	Ft	1,00	1,00	1,00				- €	470,00 €	470,00 €	470,00 €
TOTAL PRIX SECS								2 340,00 €		910,50 €	3 250,50 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 2 340,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	234,00 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	280,80 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	70,20 €
	25%	Total A	585,00 €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 910,50 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	109,26 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	27,32 €
	15%	Total B	136,58 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

3 972,08 €

Arrondi à:

3 970,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1410.1

Unité : ml

Quantité prévue : 7 450,00

LIBELLE : Poteau droit

Rendement prévu : 219,12

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans	J	34,00	1,00	34,00	2 080,00 €	1 070,00 €		107 100,00 €		- €	107 100,00 €
Poteaux métalliques HEA galva peint (hors platine)	kg	262 880,00	1,00	262 880,00				- €	1,80 €	473 184,00 €	473 184,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								107 100,00 €		473 184,00 €	580 284,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 107 100,00 €					TOTAL 7 : 473 184,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	10 710,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	12 852,00 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	56 782,08 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	3 213,00 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	14 195,52 €	
	25%	Total A	26 775,00 €			15%	Total B	70 977,60 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

91,01 € Arrondi à: 91,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1410.2

Unité : ml

Quantité prévue : 466,00

LIBELLE : Poteau incliné

Rendement prévu : 133,14

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans	J	3,50	1,00	- 3,50	2 080,00 €	1 070,00 €		- € 11 025,00 €		- € -	- € 11 025,00 €
Poteaux métalliques HEA galva peint (hors platine)	kg	19 960,00	1,00	- 19 960,00				- € -	1,80 €	35 928,00 €	- € 35 928,00 €
TOTAL PRIX SECS								11 025,00 €		35 928,00 €	46 953,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 11 025,00 €					TOTAL 7 : 35 928,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	1 102,50 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	-	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	1 323,00 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	4 311,36 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	330,75 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	1 077,84 €	
	25%	Total A	2 756,25 €			15%	Total B	5 389,20 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

118,24 €

Arrondi à:

118,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1410.3

Unité : ml

Quantité prévue : 328,00

LIBELLE : Poteau d'angle

Rendement prévu : 131,20

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans	J	2,50	1,00	2,50	2 080,00 €	1 070,00 €		7 875,00 €		- €	7 875,00 €
Poteaux métalliques d'angle galva peint (hors platine)	kg	11 860,00	1,00	11 860,00				- €	1,80 €	21 348,00 €	21 348,00 €
TOTAL PRIX SECS								7 875,00 €		21 348,00 €	29 223,00 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 : 7 875,00 €				TOTAL 7 : 21 348,00 €			
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	787,50 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	945,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	2 561,76 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	236,25 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	640,44 €
	25%	Total A	1 968,75 €		15%	Total B	3 202,20 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

104,86 €

Arrondi à:

104,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1420.1

Unité :

U

Quantité prévue :

1 870,00

LIBELLE : Platine support d'écran pour poteau droit

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Platine support d'écran	kg	69 190,00	1,00	69 190,00				- €	2,00 €	138 380,00 €	138 380,00 €
Ancrages pour platine (noyés dans la semelle béton)	Ens	1 870,00	1,00	1 870,00				- €	45,00 €	84 150,00 €	84 150,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								- €		222 530,00 €	222 530,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : <input type="text" value="- €"/>					TOTAL 7 : <input type="text" value="222 530,00 €"/>				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	-	€	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	-	€
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	-	€	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	26 703,60	€
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	-	€	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	6 675,90	€
	<u>25%</u>	Total A	<u>-</u>	€		<u>15%</u>	Total B	<u>33 379,50</u>	€

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

136,85 €

Arrondi à:

137,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1420.2

Unité :

U

Quantité prévue :

117,00

LIBELLE : Platine support d'écran pour poteau incliné (écran
acoustique incliné)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €	- €	- €	- €
Platine support d'écran	kg	6 550,00	1,00	6 550,00				- €	2,00 €	13 100,00 €	13 100,00 €
Ancrages pour platine (forés/scellés pour GBA élargie)	U	117,00	4,00	468,00				- €	8,00 €	3 744,00 €	3 744,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								- €		16 844,00 €	16 844,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 16 844,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	-	€	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	-	€
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	-	€	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	2 021,28	€
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	-	€	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	505,32	€
	25%	Total A	-	€		15%	Total B	2 526,60	€

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

165,56 €

Arrondi à:

165,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1420.3

Unité :

U

Quantité prévue :

82,00

LIBELLE : Platine support d'écran pour poteau d'angle (écran
acoustique droit)

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Platine support d'écran	kg	1 190,00	1,00	1 190,00				- €	- €	- €	- €
Ancrages pour platine (forés/scellés pour GBA élargie)	U	82,00	1,00	82,00				- €	2,00 €	2 380,00 €	2 380,00 €
				-				- €	25,00 €	2 050,00 €	2 050,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								- €		4 430,00 €	4 430,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 4 430,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	-	€	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	-	€
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	-	€	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	531,60	€
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	-	€	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	132,90	€
	<u>25%</u>	Total A	<u>-</u>	€		<u>15%</u>	Total B	<u>664,50</u>	€

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

62,13 €

Arrondi à:

62,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE:

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE:

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1430

Unité : ml

Quantité prévue : 469,00

LIBELLE : Séparateur type GBA support d'écran sur dalle de frottement

Rendement prévu : 117,25

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe Béton extrudé (GBA élargie)	J	4,00	1,00	4,00	1 770,00 €	980,00 €		11 000,00 €		- €	11 000,00 €
Equipe petites maçonneries (armatures)	J	5,00	1,00	5,00	680,00 €	330,00 €		5 050,00 €		- €	5 050,00 €
				-				- €		- €	- €
Béton C30/37 S1 XF2	M3	274,00	1,00	274,00				- €	125,00 €	34 250,00 €	34 250,00 €
Armatures	kg	18 760,00	1,00	18 760,00				- €	1,35 €	25 326,00 €	25 326,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								16 050,00 €		59 576,00 €	75 626,00 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 : 16 050,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	1 605,00 €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	1 926,00 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	481,50 €
	25%	Total A	4 012,50 €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 : 59 576,00 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	7 149,12 €
K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	1 787,28 €
	15%	Total B	8 936,40 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

188,86 €

Arrondi à:

189,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:

GROUPEMENT NGE

TRANCHE :

Sans objet

LOT:

Sans objet

DATE :

22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1440

Unité : ml

Quantité prévue : 469,00

LIBELLE : Semelle sous GBA support d'écran

Rendement prévu : 234,50

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					prix unitaire	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe Béton extrudé (GBA élargie)	J	2,00	1,00	2,00	1 770,00 €	980,00 €		5 500,00 €		- €	5 500,00 €
Equipe petites maçonneries (armatures)	J	3,00	1,00	3,00	680,00 €	330,00 €		3 030,00 €		- €	3 030,00 €
				-				- €		- €	- €
Béton C30/37 S1 XF2	M3	164,00	1,00	164,00				- €	125,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €
Armatures	kg	9 380,00	1,00	9 380,00				- €	1,35 €	12 663,00 €	12 663,00 €
				-				- €		- €	- €
Les préparations sont réalisées dans le cadre des				-				- €		- €	- €
terrassement généraux et rémunérés par les prix				-				- €		- €	- €
correspondants				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								8 530,00 €		33 163,00 €	41 693,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 8 530,00 €					TOTAL 7 : 33 163,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	853,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	1 023,60 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	3 979,56 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	255,90 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	994,89 €	
	25%	Total A	2 132,50 €			15%	Total B	4 974,45 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

104,05 €

Arrondi à:

104,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.1

LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à simple face de Hauteur = 1,50 m (hors support)

Unité : ml

Quantité prévue : 18,00

Rendement prévu : 75,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	0,24	1,00	0,24	2 080,00 €	1 070,00 €		756,00 €		- €	756,00 €
PV pour travail de nuit	N		1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	26,70	1,00	26,70				- €	95,00 €	2 536,50 €	2 536,50 €
Joints et bolonnerie	M²	26,70	1,00	26,70				- €	3,00 €	80,10 €	80,10 €
Mise en peinture sur site	M²	26,70	1,00	26,70				- €	7,50 €	200,25 €	200,25 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								756,00 €		2 816,85 €	3 572,85 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 756,00 €					TOTAL 7 : 2 816,85 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	75,60 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	90,72 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	338,02 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	22,68 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	84,51 €	
		25%	Total A	189,00 €			15%	Total B	422,53 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	232,47 €	Arrondi à:	232,00 €
---	----------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : ml

NUMERO DE PRIX : D1510.2

Quantité prévue : 870,00

LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à simple face de Hauteur = 2,00 m (hors support)

Rendement prévu : 128,00

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	6,80	1,00	6,80	2 080,00 €	1 070,00 €		21 410,16 €		- €	21 410,16 €
PV pour travail de nuit	N		1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	1 722,60	1,00	1 722,60				- €	95,00 €	163 647,00 €	163 647,00 €
Joints et bolonnerie	M²	1 722,60	1,00	1 722,60				- €	3,00 €	5 167,80 €	5 167,80 €
Mise en peinture sur site	M²	1 722,60	1,00	1 722,60				- €	7,50 €	12 919,50 €	12 919,50 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								21 410,16 €		181 734,30 €	203 144,46 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 :		21 410,16 €			TOTAL 7 :		181 734,30 €		
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	2 141,02 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	2 569,22 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	21 808,12 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	642,30 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	5 452,03 €	
		25%	Total A	5 352,54 €			15%	Total B	27 260,15 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	270,99 €	Arrondi à:	271,00 €
--	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

Unité :ml

NUMERO DE PRIX :D1510.3

Quantité prévue :2 031,00

LIBELLE :Ecran droit à structure lourde en béton de bois à simple face de Hauteur = 2,50 m (hors support)

Rendement prévu :102,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	19,91	1,00	19,91	2 080,00 €	1 070,00 €		62 722,06 €		- €	62 722,06 €
PV pour travail de nuit	N		1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	5 026,70	1,00	5 026,70				- €	95,00 €	477 536,50 €	477 536,50 €
Joints et bolonnerie	M²	5 026,70	1,00	5 026,70				- €	3,00 €	15 080,10 €	15 080,10 €
Mise en peinture sur site	M²	5 026,70	1,00	5 026,70				- €	7,50 €	37 700,25 €	37 700,25 €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								62 722,06 €		530 316,85 €	593 038,91 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 62 722,06 €					TOTAL 7 : 530 316,85 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	6 272,21 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	7 526,65 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	63 638,02 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	1 881,66 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	15 909,51 €	
	25%	Total A	15 680,51 €			15%	Total B	79 547,53 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	338,88 €	Arrondi à:	339,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : ml
N UMERO DE PRIX : D1510.4
Quantité prévue : 48,00
LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à double faces de Hauteur = 2,50 m (hors support)
Rendement prévu : 24,80

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	1,94	1,00	1,94	2 080,00 €	1 070,00 €		6 096,77 €		- €	6 096,77 €
PV pour travail de nuit	N		1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois double face non teinté masse	M²	118,80	1,00	118,80				- €	110,00 €	13 068,00 €	13 068,00 €
Joints et bolonnerie	M²	118,80	1,00	118,80				- €	3,00 €	356,40 €	356,40 €
Mise en peinture sur site	M²	237,60	1,00	237,60				- €	7,50 €	1 782,00 €	1 782,00 €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								6 096,77 €		15 206,40 €	21 303,17 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		6 096,77 €		TOTAL 7 :		15 206,40 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	609,68 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	731,61 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	1 824,77 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	182,90 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	456,19 €
		25%	Total A			15%	Total B
			1 524,19 €				2 280,96 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 523,09 € Arrondi à: 523,00 €

SOUS DETAIL DE PRIX

N Umero de Prix : D1510.5

Quantité prévue : 1 268,00

Rendement prévu : 22,05

Unité : ml

LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à simple face de Hauteur = 3,50 m (hors support)

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	57,50	1,00	57,50	2 080,00 €	1 070,00 €		181 125,00 €		- €	181 125,00 €
PV pour travail de nuit	N	28,750	1,00	28,75	900,00 €	120,00 €		29 325,00 €		- €	29 325,00 €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	3 393,60	1,00	3 393,60				- €	95,00 €	322 392,00 €	322 392,00 €
Joints et bolonnerie	M²	3 393,60	1,00	3 393,60				- €	3,00 €	10 180,80 €	10 180,80 €
Mise en peinture sur site	M²	3 393,60	1,00	3 393,60				- €	7,50 €	25 452,00 €	25 452,00 €
				-				- €		- €	- €
La superficie de panneaux est réduite de la quantité				-				- €		- €	- €
prévisible de panneaux acoustiques avec ouverture				-				- €		- €	- €
à mettre ne œuvre sur la section (prix D1580)				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								210 450,00 €		358 024,80 €	568 474,80 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures						
TOTAL 5 : 210 450,00 €					TOTAL 7 : 358 024,80 €						
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	21 045,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €			
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	25 254,00 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	42 962,98 €			
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	6 313,50 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	10 740,74 €			
	25%	Total A	52 612,50 €			15%	Total B	53 703,72 €			

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	532,17 €	Arrondi à:	532,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.6

LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à double faces de Hauteur = 3,50 m (hors support)

Unité : ml

Quantité prévue : 220,00

Rendement prévu : 13,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	16,92	1,00	16,92	2 080,00 €	1 070,00 €		53 307,69 €		- €	53 307,69 €
PV pour travail de nuit	N	8,462	1,00	8,46	900,00 €	120,00 €		8 630,77 €		- €	8 630,77 €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois double face non teinté masse	M²	762,30	1,00	762,30				- €	110,00 €	83 853,00 €	83 853,00 €
Joints et bolonnerie	M²	762,30	1,00	762,30				- €	3,00 €	2 286,90 €	2 286,90 €
Mise en peinture sur site	M²	1 524,60	1,00	1 524,60				- €	7,50 €	11 434,50 €	11 434,50 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								61 938,46 €		97 574,40 €	159 512,86 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 61 938,46 €					TOTAL 7 : 97 574,40 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	6 193,85 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	7 432,62 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	11 708,93 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	1 858,15 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	2 927,23 €	
	25%	Total A	15 484,62 €			15%	Total B	14 636,16 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	861,97 €	Arrondi à:	862,00 €
---	----------	------------	----------

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.7

LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à simple face de Hauteur = 4,00 m (hors support)

Unité : ml

Quantité prévue : 1 400,00

Rendement prévu : 15,90

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	88,05	1,00	88,05	2 080,00 €	1 070,00 €		277 358,49 €		- €	277 358,49 €
PV pour travail de nuit	N	44,025	1,00	44,03	900,00 €	120,00 €		44 905,66 €		- €	44 905,66 €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	4 833,28	1,00	4 833,28				- €	95,00 €	459 161,60 €	459 161,60 €
Joints et bolonnerie	M²	4 833,28	1,00	4 833,28				- €	3,00 €	14 499,84 €	14 499,84 €
Mise en peinture sur site	M²	4 833,28	1,00	4 833,28				- €	7,50 €	36 249,60 €	36 249,60 €
				-				- €		- €	- €
La superficie de panneaux est réduite de la quantité				-				- €		- €	- €
prévisible de panneaux acoustiques avec ouverture				-				- €		- €	- €
à mettre ne œuvre sur la section (prix D1580)				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								322 264,15 €		509 911,04 €	832 175,19 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 322 264,15 €					TOTAL 7 : 509 911,04 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	32 226,42 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	38 671,70 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	61 189,32 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	9 667,92 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	15 297,33 €	
	25%	Total A	80 566,04 €			15%	Total B	76 486,66 €	

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 706,59 € Arrondi à: 707,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.8

LIBELLE : Ecran droit à structure lourde en béton de bois à double faces de Hauteur = 4,00 m (hors support)

Unité : ml

Quantité prévue : 1 690,00

Rendement prévu : 1 690,00

ENTREPRISE :	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT :	Sans objet
DATE :	25/08/2020

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	44,00	1,00	44,00	2 080,00 €	1 070,00 €		138 600,00 €		- €	138 600,00 €
PV pour travail de nuit	N	15,00	1,00	15,00	900,00 €	150,00 €		15 750,00 €		- €	15 750,00 €
				-				- €		- €	- €
Fourniture écran	M²	6 692,00	1,00	6 692,00				- €	181,35 €	1 213 594,20 €	1 213 594,20 €
Joints et bolonnerie	M²	6 692,00	1,00	6 692,00				- €	1,50 €	10 038,00 €	10 038,00 €
Peinture	M²	6 692,00	1,00	6 692,00				- €	4,70 €	31 452,40 €	31 452,40 €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								154 350,00 €		1 255 084,60 €	1 409 434,60 €

A : Travaux propres

TOTAL 5 :

154 350,00 €

K1 Frais de chantier, en % du total 5:

10%

soit:

15 435,00 €

K2 Frais proportionnels, en % du total 5:

12%

soit:

18 522,00 €

K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:

3%

soit:

4 630,50 €

25%

Total A

38 587,50 €

B : Travaux sous traités et fournitures

TOTAL 7 :

1 255 084,60 €

K4 Frais de chantier, en % du total 7:

0%

soit:

- €

K5 Frais proportionnels, en % du total 7:

12%

soit:

150 610,15 €

K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:

3%

soit:

37 652,54 €

15%

Total B

188 262,69 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	968,22 €	Arrondi à:	968,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.9

Unité : U

Quantité prévue : 82,00

LIBELLE : Plus value pour écran droit déporté, à structure
lourde en béton de bois, à simple ou double faces

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT <small>PART PROPRE</small>	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	1,00	1,00	1,00	2 080,00 €	1 070,00 €		3 150,00 €		- €	3 150,00 €
PV pour travail de nuit	N	-	1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
PV sur fourniture du panneaux béton de bois	M²	562,50	1,00	562,50				- €	134,50 €	75 656,25 €	75 656,25 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								3 150,00 €		75 656,25 €	78 806,25 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		3 150,00 €		TOTAL 7 :		75 656,25 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	315,00 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	378,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	9 078,75 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	94,50 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	2 269,69 €
		25%	Total A			15%	Total B
			787,50 €				11 348,44 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):

1 109,05 €

Arrondi à:

1 110,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.10

Unité : U

Quantité prévue : 7,00

Plus value pour découpe d'écran droit à structure

LIBELLE : lourde en béton de bois à simple face de hauteur = 3,50m (pour le passage d'écran au-dessus du

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
PV pour découpe de panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	97,00	1,00	- 97,00				- € - €	54,65 €	- € 5 301,05 €	- € 5 301,05 €
TOTAL PRIX SECS								- €		5 301,05 €	5 301,05 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 5 301,05 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	- €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	- €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	636,13 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	- €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	159,03 €	
				<div>25% Total A - €</div>					<div>15% Total B 795,16 €</div>

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	870,89 €	Arrondi à:	871,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.11

Unité : U

Quantité prévue : 2,00

LIBELLE : Plus value pour raccordement écran acoustique droit / écran acoustique incliné

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Tôle de raccordement	Unité	2,00	1,00	- 2,00 -				- € - € - €	1 300,00 €	- € 2 600,00 € - €	- € 2 600,00 € - €
TOTAL PRIX SECS								- €		2 600,00 €	2 600,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : - €					TOTAL 7 : 2 600,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	-	€	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	-	€
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	-	€	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	312,00	€
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	-	€	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	78,00	€
25% Total A - €					15% Total B 390,00 €				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	1 495,00 €	Arrondi à:	1 500,00 €
---	------------	------------	------------

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1510.12

LIBELLE : Ecran incliné à structure lourde en béton de bois à simple face de hauteur = 2,00 m (hors support)

Unité : ml

Quantité prévue : 90,00

Rendement prévu : 82,50

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	1,09	1,00	1,09	2 080,00 €	1 070,00 €		3 436,36 €		- €	3 436,36 €
PV pour travail de nuit	N	-	1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	130,10	1,00	130,10				- €	95,00 €	12 359,50 €	12 359,50 €
Joints et bolonnerie	M²	130,10	1,00	130,10				- €	3,00 €	390,30 €	390,30 €
Mise en peinture sur site	M²	130,10	1,00	130,10				- €	7,50 €	975,75 €	975,75 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								3 436,36 €		13 725,55 €	17 161,91 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		3 436,36 €		TOTAL 7 :		13 725,55 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	343,64 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	412,36 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	1 647,07 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	103,09 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	411,77 €
		25%	Total A			15%	Total B
			859,09 €				2 058,83 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 223,11 € Arrondi à: 223,00 €

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : ml

N UMERO DE PRIX : D1510.13

Quantité prévue : 365,00

LIBELLE : Ecran incliné à structure lourde en béton de bois à simple face de hauteur = 2,50 m (hors support)

Rendement prévu : 78,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	4,68	1,00	4,68	2 080,00 €	1 070,00 €		14 740,38 €		- €	14 740,38 €
PV pour travail de nuit	N	-	1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	780,50	1,00	780,50				- €	95,00 €	74 147,50 €	74 147,50 €
Joints et bolonnerie	M²	780,50	1,00	780,50				- €	3,00 €	2 341,50 €	2 341,50 €
Mise en peinture sur site	M²	780,50	1,00	780,50				- €	7,50 €	5 853,75 €	5 853,75 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								14 740,38 €		82 342,75 €	97 083,13 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		14 740,38 €		TOTAL 7 :		82 342,75 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	1 474,04 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	1 768,85 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	9 881,13 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	442,21 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	2 470,28 €
		25%	Total A			15%	Total B
			3 685,10 €				12 351,41 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 309,92 € Arrondi à: 310,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : ml
N UMERO DE PRIX : D1510.14
Quantité prévue : 65,00
LIBELLE : Ecran incliné à structure lourde en béton de bois à simple face de hauteur = 3,50 m (hors support)
Rendement prévu : 36,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	1,81	1,00	1,81	2 080,00 €	1 070,00 €		5 687,50 €		- €	5 687,50 €
PV pour travail de nuit	N	-	1,00	-	900,00 €	120,00 €		- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
Panneaux béton de bois simple face non teinté masse	M²	221,40	1,00	221,40				- €	95,00 €	21 033,00 €	21 033,00 €
Joints et bolonnerie	M²	221,40	1,00	221,40				- €	3,00 €	664,20 €	664,20 €
Mise en peinture sur site	M²	221,40	1,00	221,40				- €	7,50 €	1 660,50 €	1 660,50 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								5 687,50 €		23 357,70 €	29 045,20 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		5 687,50 €		TOTAL 7 :		23 357,70 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	568,75 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	682,50 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	2 802,92 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	170,63 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	700,73 €
		25%	Total A			15%	Total B
			1 421,88 €				3 503,66 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 522,63 € Arrondi à: 523,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : ml

N UMERO DE PRIX : D1520

Quantité prévue : 40,00

LIBELLE : Plus value écran noyé dans le talus

Rendement prévu : 28,57

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans (jour)	J	1,40	1,00	- 1,40 -	2 080,00 €	1 070,00 €		- € 4 410,00 € - €		- € - € - €	- € 4 410,00 € - €
TOTAL PRIX SECS								4 410,00 €		- €	4 410,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures						
TOTAL 5 : 4 410,00 €					TOTAL 7 : - €						
K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: 441,00 €					K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: - €						
K2 Frais proportionnels, en % du total 5: 12% soit: 529,20 €					K5 Frais proportionnels, en % du total 7: 12% soit: - €						
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5: 3% soit: 132,30 €					K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7: 3% soit: - €						
25% Total A 1 102,50 €					15% Total B - €						

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	137,81 €	Arrondi à:	136,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

N UMERO DE PRIX : D1530

Unité : U

Quantité prévue : 11,00

LIBELLE : Porte acoustique

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (pose portes)	J	1,00	1,00	1,00	2 080,00 €	1 070,00 €		3 150,00 €		- €	3 150,00 €
Equipe petites maçonneries (réalisation seuils)	J	3,00	1,00	3,00	680,00 €	330,00 €		3 030,00 €		- €	3 030,00 €
								- €		- €	- €
Porte acoustique à intégrer dans l'écran	Unité	11,00	1,00	11,00				- €	2 150,00 €	23 650,00 €	23 650,00 €
Béton C16/20 pour réalisation seuil	m3	3,30	1,00	3,30				- €	100,00 €	330,00 €	330,00 €
PV sur panneau pour pose négatif dans moule (en usine)	Unité	11,00	1,00	11,00				- €	350,00 €	3 850,00 €	3 850,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								6 180,00 €		27 830,00 €	34 010,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 6 180,00 €					TOTAL 7 : 27 830,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5: 10% soit: 618,00 €					K4 Frais de chantier, en % du total 7: 0% soit: - €				
K2 Frais proportionnels, en % du total 5: 12% soit: 741,60 €					K5 Frais proportionnels, en % du total 7: 12% soit: 3 339,60 €				
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5: 3% soit: 185,40 €					K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7: 3% soit: 834,90 €				
25% Total A 1 545,00 €					15% Total B 4 174,50 €				

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 3 611,77 € Arrondi à: 3 610,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : U

N UMERO DE PRIX : D1540

Quantité prévue : 220,00

LIBELLE : Joint pour interruption acoustique

Rendement prévu : 36,67

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous-détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix itaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
				-				- €		- €	- €
Equipe écrans (jour)	J	6,00	1,00	6,00	2 080,00 €	1 070,00 €		18 900,00 €		- €	18 900,00 €
				-				- €		- €	- €
Ecrans absorbants métalliques (1,00 m de largeur)	U	220,00	1,00	220,00				- €	235,00 €	51 700,00 €	51 700,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								18 900,00 €		51 700,00 €	70 600,00 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 : 18 900,00 €				TOTAL 7 : 51 700,00 €			
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	1 890,00 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	2 268,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	6 204,00 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	567,00 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	1 551,00 €
	25%	Total A	4 725,00 €		15%	Total B	7 755,00 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 377,64 € Arrondi à: 378,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

N UMERO DE PRIX : D1550

Unité : ml

Quantité prévue : 3 400,00

Rendement prévu : 170,00

LIBELLE : Longrine de soubassement pour support d'écran

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe maçonneries	J	20,00	1,00	20,00	1 440,00 €	900,00 €		- € 46 800,00 € - €		- € - € - €	- € 46 800,00 € - €
Longrines préfabriquée non porteuse (longueur 3,40 m x épaisseur 0,15 m x hauteur 0,30 m)	Unités	730,00	1,00	730,00				- € - €	201,00 €	146 730,00 € - €	146 730,00 € - €
TOTAL PRIX SECS								46 800,00 €		146 730,00 €	193 530,00 €

A : Travaux propres					B : Travaux sous traités et fournitures				
TOTAL 5 : 46 800,00 €					TOTAL 7 : 146 730,00 €				
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	4 680,00 €		K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €	
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	5 616,00 €		K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	17 607,60 €	
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	1 404,00 €		K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	4 401,90 €	
		25%	Total A	11 700,00 €			15%	Total B	22 009,50 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	66,84 €	Arrondi à:	66,80 €
---	---------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : ml

N UMERO DE PRIX : D1560

Quantité prévue : 8 000,00

LIBELLE : Fourniture et pose d'une couvertine métallique

Rendement prévu : 197,53

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous-détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans (jour)	J	40,50	1,00	40,50	2 080,00 €	1 070,00 €		- € 127 575,00 €		- € - €	- € 127 575,00 €
Couvertines métalliques laquées	ml	8 000,00	1,00	8 000,00				- €	19,75 €	158 000,00 €	158 000,00 €
Système de fixation	Unité	16 000,00	1,00	16 000,00				- €	2,50 €	40 000,00 €	40 000,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								127 575,00 €		198 000,00 €	325 575,00 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		127 575,00 €		TOTAL 7 :		198 000,00 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	12 757,50 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	15 309,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	23 760,00 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	3 827,25 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	5 940,00 €
		25%	Total A			15%	Total B
			31 893,75 €				29 700,00 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	48,40 €	Arrondi à:	48,40 €
---	---------	------------	---------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : m²

N UMERO DE PRIX : D1570

Quantité prévue : 38 200,00

LIBELLE : Grillage anti-graffiti

Rendement prévu : 545,71

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous-détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans (jour)	J	70,00	1,00	70,00	2 080,00 €	1 070,00 €		- € 220 500,00 €		- € -	- € 220 500,00 €
Grillage anti-graffiti galvanisé	m²	38 200,00	1,00	38 200,00				- €	6,90 €	263 580,00 €	263 580,00 €
Maille 100 x 50mm (y/cs patte de fixation: 2,5 U/m²)				-				- €		- €	- €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								220 500,00 €		263 580,00 €	484 080,00 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		220 500,00 €		TOTAL 7 :		263 580,00 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	22 050,00 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	26 460,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	31 629,60 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	6 615,00 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	7 907,40 €
		25%	Total A			15%	Total B
			55 125,00 €				39 537,00 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)) : 15,15 € Arrondi à: 15,00 €

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

Unité : U

N UMERO DE PRIX : D1580

Quantité prévue : 540,00

LIBELLE : Panneaux acoustiques avec couvertures

Rendement prévu : 18,00

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	f

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous-détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe écrans (jour)	J	30,00	1,00	- 30,00	2 080,00 €	1 070,00 €		- € 94 500,00 €		- € - €	- € 94 500,00 €
								- €		- €	- €
Panneau béton lisse support de trappe anti-crue	M²	1 710,70	1,00	1 710,70 -				- € - €	88,60 €	151 568,02 € - €	151 568,02 € - €
TOTAL PRIX SECS								94 500,00 €		151 568,02 €	246 068,02 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		94 500,00 €		TOTAL 7 :		151 568,02 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	9 450,00 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	11 340,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	18 188,16 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	2 835,00 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	4 547,04 €
		25%	Total A 23 625,00 €			15%	Total B 22 735,20 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	541,53 €	Arrondi à:	542,00 €
---	----------	------------	----------

A57 - SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE

SOUS DETAIL DE PRIX

ENTREPRISE:	GROUPEMENT NGE
TRANCHE :	Sans objet
LOT:	Sans objet
DATE :	22/02/2021

Unité :	U
N UMERO DE PRIX : D1590	Quantité prévue : 540,00
LIBELLE : Trappe d'ouverture	Rendement prévu : 108,00

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires)	Unité	Quantité	Durée d'utilisation	TOTAL	Main d'oeuvre	Matériels et matières consommables	Prestations	MONTANT PART PROPRE	PART SOUS TRAITES FOURNITURES		TOTAL GENERAL
					coût à l'unité	prix unitaire	prix unitaire		prix unitaire	MONTANT	
		a	b	1=axb	2	3	4	5=1x(2+3+4)	6	7=1x6	8=5+7
Equipe maçonneries	J	5,00	1,00	-	1 440,00 €	900,00 €		- €		- €	- €
				5,00				11 700,00 €		- €	11 700,00 €
				-				- €		- €	- €
Trappe d'ouverture (y compris flotteur + grillage)	U	540,00	1,00	540,00				- €	196,00 €	105 840,00 €	105 840,00 €
				-				- €		- €	- €
TOTAL PRIX SECS								11 700,00 €		105 840,00 €	117 540,00 €

A : Travaux propres				B : Travaux sous traités et fournitures			
TOTAL 5 :		11 700,00 €		TOTAL 7 :		105 840,00 €	
K1 Frais de chantier, en % du total 5:	10%	soit:	1 170,00 €	K4 Frais de chantier, en % du total 7:	0%	soit:	- €
K2 Frais proportionnels, en % du total 5:	12%	soit:	1 404,00 €	K5 Frais proportionnels, en % du total 7:	12%	soit:	12 700,80 €
K3 Aléas-Bénéfice, en % du total 5:	3%	soit:	351,00 €	K6 Aléas-Bénéfice, en % du total 7:	3%	soit:	3 175,20 €
		25%	Total A			15%	Total B
			2 925,00 €				15 876,00 €

PRIX DE VENTE HORS TAXES ((A) + (B)):	252,48 €	Arrondi à:	252,00 €
---	----------	------------	----------